

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP

Košice 31.10.2025



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 1.3 a bod 4, písm. c) bod 2, písm. g), § 3 ods. 4, § 8 ods. 5 a § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e (podstatná zmena)

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 92/9-OIPK/2004-Ha, Č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 2518/229-OIPK/2005-Be/750040103/Z1 zo dňa 30.12.2005, č. 2140/304-OIPK/2006-Mi/750040103/Z2 zo dňa 09.10.2006, č. 3397-16727/2009/Hut/750040103/Z3 zo dňa 20.05.2009, č. 6221-19286/2010/Mil/750040103/Z4 zo dňa 22.06.2010, č. 7004-26689/2012/Mil/750040103/Z5 zo dňa 17.10.2012, č. 4319-35098/

2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 zo dňa 16.12.2014, č. 1212-2925/Mer,Ber/750040103/Z7-KR zo dňa 01.02.2016, č. 10034/57/2019-2873/2020/750040103/Z8 zo dňa 03.02.2020, č. 9020/57/2020-39906/2020/750040103/Z9 zo dňa 10.12.2020, č. 4840/57/2021-33803/2021/750040103/Z10-SP zo dňa 27.09.2021, č. 6684/57/2022-30277/2022/750040103/Z11 zo dňa 05.09.2022, č. 10047/57/2022-44141/2022/750040103/Z12 zo dňa 13.12.2022 a č. 11268/57/2024-11029/2025/750040103/Z13 zo dňa 27.03.2025 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky

Myslina - Lúčky

okres : Humenné

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CSO Myslina s. r. o.**

adresa sídla: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **50 932 284**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ovzdušia:

- udelenie súhlasu na povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie, zmenu alebo zrušenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

f) schválenie východiskovej správy „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ z 07/2025, podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“,

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné číslo 5363/2, 5363/13, 5363/15 a 5363/24, v katastrálnom území Humenné, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 10572 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 21.08.2025) vo vlastníctve spoločnosti CSO Myslina s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50 932 284 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **CSO Myslina s. r. o.**

adresa sídla: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **50 932 284**

Stavba „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje, sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty:

Stavebné objekty

- SO 01 – Príprava územia (časť „Oporný múr“)
- SO 02 – Hala príjmu
- SO 03 – Boxy uskladnenia biologickej zložky
 - SO 03.1 – Stavebná časť
 - SO 03.2 – Technologické zariadenia, meranie a regulácia
- SO 04 – Zastrešenie manipulačnej plochy
- SO 05 – Dozrievacia plocha
- SO 06 – Biofilter
- SO 07 – Podzemné nádrže
- SO 08 – Spevnené plochy a komunikácie
- SO 09 – Vzduchotechnika
- SO 10 – Elektroinštalácia
- SO 11 – Rozvod pitnej a požiarnej vody
- SO 12 – Vnútroareálová kanalizácia
- SO 13 – Šachta odpadových vôd
- SO 14 – Vonkajšie káblové rozvody a vonkajšie osvetlenie
- SO 15 – Objekty sociálneho zázemia
- SO 16 – Váha s vážnicou
- SO 17 – Terénne a sadové úpravy
- SO 18 – Oplotenie
- SO 19 – Prekládky inžinierskych sietí

Účelom stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ je zabezpečiť mechanicko-biologickú úpravu odpadu pred skládkovaním, triedením biologicky rozložiteľnej zložky odpadov za účelom jej stabilizácie. Navrhované zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude vybudované južne od jestvujúceho areálu prevádzky „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť CSO Myslina s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice.

Mesto Humenné, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Myslina - Lúčky Centrum MBÚ“ pod číslom 129/32682/2023/OÚPVŽPD/Amb dňa 28.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2023 a záväzným stanoviskom č. 4456/39302/2025/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 26.09.2025 v súlade s ust. § 140b stavebného zákona udelilo súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, ktorá podlieha integrovanému povoleniu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 2690/2022-11.1.1/pb, 16107/2022, 16108/2022-int. zo dňa 16.03.2022 (nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2022), ktorým určilo, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo záväzné stanovisko č. 16758/2025-11.1.1, 52965/2025 dňa 23.09.2025, v ktorom uviedlo, že je možné konštatovať, že návrh spoločnosti CSO Myslina s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50 932 284 vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 2690/2022-11.1.1/pb, 16107/2022, 16108/2022-int. zo dňa 16.03.2022 a jeho podmienkami.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, vypracovanej spoločnosťou Enviroline s.r.o., číslo zákazky 2130104 autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ladislavom Hnidiadkom, č. osvedčenia 1683*A*2, Ing. Mariánom Dragošekom, č. osvedčenia 6068*I3, Ing. Jaroslavom Papákom, č. osvedčenia 5996*I1, Ing. Stanislavom Prcúchom, č. osvedčenia 7003*I2, Ing. Viktorom Krausom, č. osvedčenia 2047*A*5-3, Ing. Richardom Nagyom, č. osvedčenia 5679*A2 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Mantičom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Humenné. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude napojená na elektrickú energiu navrhovanou VN prípojkou a trafostanicou uskutočnenou v rámci stavby „Elektrická prípojka a trafostanica“, ktorej uskutočnenie bolo povolené stavebným povolením vydaným mestom Humenné pod č. 4373/39961/2023/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 18.10.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2023 a verejný vodovod.
6. Dopravné napojenie stavby je z existujúcej miestnej komunikácie mesta Humenné na parc. č. KNE 3704/1, 3704/2 a 3836, kat.. úz. Humenné. Vjazd pre navrhovanú stavbu je riešený z existujúcej účelovej komunikácie na parc. č. 5363/13, kat. úz. Humenné.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne

oznámiť IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“), všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržať nasledovné podmienky a podmienky uvedené v záväznom stanovisku Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU- HE-OSZP-2025/001588-002 zo dňa 15.01.2025:
- a) pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach z uskutočňovania stavby, uvedených v projektovej dokumentácii stavby, predkladanej v správnom konaní o povolení stavby, vykonávaných v sídle, organizačnej zložke právnickej osoby, je právnická osoba, ktorej bude v správnom konaní vydané povolenie podľa osobitného predpisu,
 - b) dodržať okrem iných povinností pôvodcu odpadu aj základnú povinnosť pôvodcu stavebných odpadov, a to zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie stanovených zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy, cieľom odpadového hospodárstva pôvodcu stavebného odpadu je zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04,
 - c) pôvodca stavebných odpadov, uvedených v projektovej dokumentácii stavby, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe komunikácie, prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
 - d) držiteľ odpadov z uskutočňovania stavby je povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, s poukázaním na § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, dotknuté ustanovenia § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a povinnosti stanovené pre povinnú osobu vyplývajúce z platného právneho predpisu je potrebné vykonať,
 - e) pri vzniku nebezpečných odpadov z uskutočňovania uvedenej stavby, zhromažďované nebezpečné odpady pred odovzdaním na zneškodnenie podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov, priestory pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady,
 - f) v prípade uskutočňovania odstavnej plochy, prípadne parkoviska, pri návrhu technického riešenia odstavnej plochy pre cestné vozidlá, prípadne parkoviska pre cestné vozidlá, dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve tak, aby odpady vznikajúce pri prevádzke odstavnej plochy, prípadne parkoviska,

nepoškodzovali zložky životného prostredia: pôdu, horninové podložie, podzemnú vodu,

- g) ak sa pri uskutočňovaní stavby vykoná výrub drevín, je potrebné tento biologicky rozložiteľný odpad zhodnotiť oprávnenou osobou podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nesmie sa uložiť na skládku odpadov,
- h) držiteľ stavebných odpadov s obsahom kovov, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, odovzdá do zariadenia na zber odpadov,
- i) pôvodcovi odpadov sa okrem iných povinností zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
- j) pôvodca a držiteľ odpadov je povinný uchovať doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi z uskutočňovania stavby, tieto dokumenty sa okrem iných dokumentov doručujú príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva so žiadosťou o vyjadrenie k dokumentácii, predkladanej v konaní o povolení užívania stavby,
- k) prevádzkovateľ uvedeného zariadenia musí vybrať a dodržať správny technologický postup pri procese skladovania, prípravy a zhodnocovania odpadov v zariadení, v ktorom sa vykonáva aj zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, v celom procese skladovania, prípravy a zhodnocovania týchto odpadov, dodržať opatrenia na minimalizáciu vplyvu uvedeného zariadenia, v ktorom sa vykonáva aj zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, na životné prostredie spôsobovaného emisiami zápachu,
- l) prevádzkovateľ uvedeného zariadenia je povinný vykonávať kontrolu množstva odpadu vážením,
- m) uvedené zariadenie, okrem iných stanovených požiadaviek, musí byť oplotené v celom jeho obvode,
- n) na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný sa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch nevzťahuje,
- o) prípadné skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu je možné len na základe právoplatného súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja pred vykonaním činnosti,
- p) pri využití odpadov na spätné zasypávanie je okrem iného pred vykonávaním činnosti potrebný právoplatný súhlas podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja,
- r) priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov zhotoviť a prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku, v prípade zhromažďovania a skladovania nebezpečných odpadov plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená proti pôsobeniu nebezpečných látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením

vonkajších vplyvov a počas zhromažďovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok,

- s) zrealizovať skladový priestor na zhromažďovanie odpadov vznikajúcich pri prevádzke stavby a prevádzkovať ho tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a poškodzovaniu hmotného majetku a odpady vznikajúce pri prevádzke stavby odovzdávať oprávnenej osobe nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a podľa vyjadrenia Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-HE-OSZP-2025/001586-002 zo dňa 02.01.2025 a súhlasu č. OU-HE-OSZP-2025/003807-002 zo dňa 11.02.2025 je povinný dodržať aj nasledovné podmienky:

- a) navrhovaná činnosť zahŕňa zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ten, kto s takýmito látkami zaobchádza je povinný urobiť potrebné opatrenia uvedené v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu,
- b) stavebné objekty je potrebné zrealizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, atesty o vhodnosti použitých materiálov a vodotesnosti je potrebné predložiť pri kolaudácii stavby povolujuúcemu orgánu,
- c) nádrž na akumuláciu splaškovej vody a prebytočných odpadových vôd musí byť opatrená kontrolným hladinovým systémom voči preplneniu,
- d) obsah nádrže na akumuláciu splaškovej vody a prebytočných odpadových vôd môže byť likvidovaný len v čistiarni odpadových vôd a zmluvne musí byť zabezpečený vývoz podľa potreby s prevádzkovateľom kapacitne a technologicky vyhovujúcej ČOV,
- e) prevádzkovateľ musí zabezpečiť pravidelnú kontrolu akumulačnej nádrže v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- f) prevádzkovateľ musí urobiť potrebné opatrenia, aby odpadové vody, ani pri mimoriadnych okolnostiach nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu,
- g) prevádzka objektu musí byť zabezpečená zamestnancami oboznámenými, okrem iného i s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami,
- h) všetky zmeny stavebného objektu majú byť vopred predložené orgánu štátnej vodnej správy na odsúhlasenie,
- i) počas realizácie a užívania stavebného objektu musia byť dodržané príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, právnych predpisov vydaných na jeho základe a príslušné technické normy.

16. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a dodržať rozsah výrubu a podmienky výrubu s primeranou náhradnou výsadbou, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, rozhodnutie č. OU-HE-OSZP-2025/004055-002 zo dňa 20.02.2025, č. OU-HE-OSZP-2023/003320 zo dňa 02.11.2023 a č. OU/HE/OSZP/2021/000816 zo dňa 10.09.2021, ktorými bol udelený súhlas na výrub drevín, resp. predĺžená jeho platnosť a uložená povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbou, napr.:
- a) súhlas výrub drevín na parcelách KNC č. 5363/2 (TTP), k. ú. Humenné – 75 ks vrbá biela (*Salix alba*) s OK od 40 – 151 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou, 10 ks topol' osikový (*Populus tremula*) s OK od 40 – 94 cm, 6 ks jaseň štíhly (*Globosa*) s OK od 41 – 57 cm, 12 ks vrbá rakyta (*Salix caprea*) s OK od 57 – 94 cm, 3 ks lipa malolistá (*Tilia cordata*) s OK od 44 – 45 cm, 500 m² – krovité porasty (svíb, ruža, kalina, vrbá ...), KNC č. 5363/24 (TPP), k. ú. Humenné - 17 ks vrbá biela (*Salix alba*) s OK od 40 – 91 cm a 1 ks jaseň štíhly (*Globosa*) s OK 59 cm a 50 m² krovín a súhlas aj na výrub drevín pre celý požadovaný rozsah na parcelách KNC č. 5363/24 a č. 5363/2, k. ú. Humenné, aj na okrajoch predmetných parciel, ktoré sú vyšrafované v mapovej prílohe,
 - b) výrub drevín môže byť vykonaný iba v čase platnosti rozhodnutí, ktorými bol povolený,
 - c) výrub drevín vykonávať v období od 01.10. do 31.03.,
 - d) výrubom nepoškodiť ostávajúce dreviny,
 - e) mechanizmami neprechádzať po zamokrených miestach,
 - f) odporúčame ponechať dobre rastené a vhodne umiestnené dreviny jaseňa a lipy; pri vrbách, ktoré neprekážajú zámeru je možné aplikovať rez na hlavu,
 - g) výrub vykonať šetrne k okolitému prostrediu,
 - h) dreviny a kroviny určené na výrub sú vyznačené červenou farbou pred vydaním súhlasu na výrub predmetných drevín a krovín,
 - i) vykonať primeranú náhradnú výsadbou:
 - 100 ks drevín – tuja – staršie výškovo odrastené sadenice, ktoré budú plniť pôdoochrannú, protiprašnú funkciu a budú do budúcnosti vhodne udržiavané,
 - náhradná výsadba bude vykonaná na parc. č. CKN 5363/2 (TTP), parc. č. CKN 5363/24 (TTP) a parc. č. CKN 5363/15, v kat. úz. Humenné,
 - starostlivosť o náhradnú výsadbou je stavebník povinný zabezpečiť po dobu 3 rokov odo dňa jej ukončenia, v prípade vyhynutia je povinný zrealizovať dosadbou.
17. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky a podmienky podľa záväzného stanoviska mesta Humenné č. 2146/30448/2025/OÚPVŽPDZ/Ols zo dňa 10.04.2025:
- a) počas stavebných prác zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodeniu miestnych ciest, v prípade znečistenia miestnych ciest zabezpečiť ich okamžité dôkladné vyčistenie na vlastné náklady,
 - b) stavebné práce realizovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a podľa platných príslušných technických noriem a zákonov,

- c) v prípade vzniku kolíznych situácií v danom úseku, mesto Humenné, Odbor ÚP, výstavby, ŽP, dopravy a zelene – referát dopravy je oprávnený operatívne pozmeniť schválené riešenie dopravnej situácie,
 - d) pred vydaním kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia na užívanie predmetnej stavby požiadať mesto Humenné, príslušný cestný správny orgán o vydanie určenia použitia dopravných značiek v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a k žiadosti doložiť stanovisko a projektovú dokumentáciu odsúhlasenú Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom, k vydaniu určenia použitia dopravných značiek.
18. Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a životné prostredie a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
19. Stavebník je povinný pri užívaní stavby zabezpečiť:
- a) zabezpečiť, aby mechanicko-biologická úprava prebiehala len v uzavretých priestoroch, bez manipulácie na otvorených plochách,
 - b) stavebnými úpravami zabezpečiť zníženie hlučnosti zariadení (ventilátory...) nachádzajúcich sa v priestore pre mechanicko-biologickú, ktoré spôsobujú zvýšenú hodnotu hluku (aby boli kryté),
 - c) prekrytie stabilizačných (dozrievacích) plôch zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k úletu materiálu a úniku zvýšeného nepríjemného zápachu.
20. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
21. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ dokončiť do 30.09.2026.
24. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil a oznámiť Krajskému pamiatkovému

úradu Prešov v predstihu minimálne troch pracovných dní začatie uskutočňovania stavebných – zemných prác.

25. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska TUV SÜD Slovakia, s.r.o., č. 7165062362/50/25/BT/OS/DOK zo dňa 06.02.2025 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zabezpečiť splnenie nasledovných zistení a upozornení, ktoré je potrebné odstrániť ku dňu kolaudácie stavby, resp. jej uvedenia do užívania:
- a) projektovú dokumentáciu stavebného objektu SO 10.1 Elektroinštalácie doplniť o protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51, aby bolo možné posúdiť, či spĺňajú požiadavky zistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - b) pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - c) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - d) sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100,
 - e) dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sa musia vybaviť mechanizmom, ktorý ich zaistí proti samovoľnému pádu podľa čl. 11.6 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.,
 - f) všetky technické zariadenia v stavbe musia byť zaradené do kategórie podľa miery ohrozenia v súlade s § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - g) dvere únikových východov nesmú byť zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie podľa čl. 4.4 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.,
 - h) nebezpečné miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo pádu (povrch podláh bez protišmykovej úpravy) označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.,
 - i) pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť Inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 NV SR č. 396/2006 Z. z.).
26. Stavebník je povinný v zmysle rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. 2690/2022-11.1.1/pb, 16107/2022, 16108/2022-int.

zo dňa 16.03.2022 vydanom v zisťovacom konaní dodržať nasledovné podmienky:

- a) vykonávať mechanicko-biologickú úpravu odpadov len v uzavretých priestoroch,
- b) zabezpečiť stabilizačnú plochu s bioodpadom proti úletom dostatočne vysokými opornými stenami, riešenými z prírodných materiálov,
- c) zaradiť zelený pás s výsadbou vzrastlej zelene v dvoch radoch, ktorý by vizuálne odčlenil zmenu navrhovanej činnosti:
 - z východnej strany od existujúcich záhrad a rodinných domov v Humennom, na ulici Suchý jarok,
 - z južnej strany od cesty II/558 a I/74, nakoľko plocha bezprostredne súvisí so vstupom do mesta Humenné a je viditeľná z týchto príjazdových ciest,
 - zo západnej strany – od hranice pozemkov s poľnohospodárskou pôdou,
- d) zrealizovať opatrenia, zabráňujúce šíreniu zápachu, emisií, prašnosti a iných negatívnych dôsledkov z činností, prebiehajúcich v zariadení zmeny navrhovanej činnosti,
- e) navrhnuť a zrealizovať opatrenia, ktorými sa pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti zabezpečí minimalizácia vplyvov na zdravie zamestnancov,
- f) počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti tak zabezpečiť prevádzku, aby bolo minimalizované riziko úniku škodlivých látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.

27. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku (ďalej len „SVP, š. p.“), Povodia Bodrogu, odštepného závodu Trebišov, k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia č. SVP 5608/2025/2 zo dňa 11.03.2025, napr.:

- a) začatie a ukončenie prác oznámiť SVP, š. p., Povodie Bodrogu, odštepný závod Trebišov, prevádzkové stredisko Humenné – Mgr. Martin Onufrák, tel. č. 0911 190 382,
- b) pozdĺž toku Sosnica do vzdialenosti min. 5 m od brehovej čiary vodného toku zachovať voľný pozemok v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách pre zabezpečenie údržby a prístupu mechanizmov do vodného toku,
- c) v prípade súbehu inžinierskych sietí s vodným tokom dodržať odstupnú vzdialenosť minimálne 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku Sosnica, s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia,
- d) z hľadiska protipovodňovej ochrany sa riadiť ustanoveniami § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 47, § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,
- e) počas realizácie stavby neumiestňovať stavebný materiál do prietokového profilu toku, resp. do miest, z ktorých môže byť splavený do koryta toku počas vysokých vodných stavov,
- f) mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd a k ohrozeniu ich kvality,
- g) podzemné nádrže „A“ (150 m³) a „B“ (200 m³) na záchyt odpadových vôd vybudovať:
 - ako bezodtokové,
 - bez prelivu zachytených odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd,
 - so signalizáciou proti preplneniu nádrží,

- h) doplniť na stavbe náhradný zdroj elektrickej energie s automatickým nábehom pre prípad výpadku v dodávke prúdu z elektrickej rozvodnej siete s cieľom zamedzenia výskytu havarijnej situácie v prevádzke s vysokým rizikom ohrozenia kvality podzemných vôd a povrchových vôd v riešenom území a jeho okolí,
 - i) v súlade s projektovým návrhom zrealizovať výtlačné potrubie s čerpacou stanicou na prečerpávanie naakumulovaných prebytočných odpadových vôd z projektovaných podzemných nádrží na verejnú kanalizáciu Humenné za účelom ich zneškodnenia na komunálnej ČOV Humenné v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so súhlasom a za podmienok určených prevádzkovateľom predmetnej verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
 - j) zmluvne zabezpečiť vývoz naakumulovaných prebytočných odpadových vôd na ČOV Humenné, ktorá má dostatočnú hydraulickú aj látkovú kapacitu na bezpečné zneškodňovanie odpadových vôd (nie ČOV Myslina),
 - k) do doby vybudovania výtlaku z podzemných nádrží na verejnú kanalizáciu Humenné zneškodňovať odpadové vody z podzemných nádrží „A“ a „B“ zabezpečeným zmluvným vývozom na ČOV Humenné.
28. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky uvedené v odbornom stanovisku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závodu Humenné (ďalej len „VVS, a.s., závod Humenné“) k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie č. 12592/2025/O zo dňa 23.01.2025 napr.:
- a) pred uskutočňovaním stavebných prác na základe objednávky požiadať o vytýčenie zásobného vodovodného potrubia OC DN 600 VVS, a.s., závod Humenné pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností (call centrum tel. č. 057/7870 777),
 - b) v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer DN 500; pásmo ochrany, ktoré je umiestnené v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje,
 - c) v pásmach ochrany je zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy,
 - d) pri križovaniach, či súbehu je potrebné dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
 - e) nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a zhoršili prístup k verejnému vodovodu,

- f) rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (poklapy, zasúvadlové uzávery, uzatváracie ventily, vodomerné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 7, § 27 ods. 4 a ods. 5 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.),
- g) pri križovaní a súbehu iných inžinierskych sietí s verejným vodovodom dodržať STN 736005 a v mieste križovania, súbehu navrhované prípojky iných inžinierskych sietí uložiť do chráničky s presahom 1,5 m na každú stranu,
- h) pred zasýpaním iných inžinierskych sietí v ochrannom pásme verejného vodovodu prizvať zástupcu prevádzkovateľa verejného vodovodu, ktorý svoju účasť a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka (kontakt ved. VaK HS Humenné – p. Haluska – 0903 903 962),
- i) v prípade poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) stavebník (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z.),
- j) v rozsahu ochranného pásma zásobného vodovodného potrubia OC DN 600 mm nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi, preto je nutné oplatenie zrealizovať tak, aby nebol prístup k vodovodnému potrubiu, vrátane ochranného pásma, technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený, za účelom prevádzky odstraňovania porúch, prípadne údržby,
- k) v prípade poruchy na vodovodnom potrubí OC DN 600 mm môže dôjsť ku škodám na majetku stavebníka, za ktoré nebude VVS, a. s. niešť zodpovednosť a VVS, a. s. je oprávnený zasahovať a upravovať plochy za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávať opravy verejného vodovodu,
- l) pri realizácii prác prizvať zodpovedného pracovníka VVS, a. s. (vedúci VaK Humenné, p. Haluska – 057/7870520), ktorý na mieste odsúhlasí umiestnenie oplatenia voči verejnému vodovodu a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka,
- m) všetky kolízne miesta v rámci navrhovanej stavby (jej stavebných objektov) v rozsahu ochranných pásiem vodovodu je potrebné odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zodpovedným pracovníkom VVS, a.s., závod Humenné (kontakt: ved. VaK HS Humenné, p. Haluska – 057/7870520, 0903 903 963, jaroslav.haluska@vodarne.eu), ktorý svoju účasť a rozsah výnimky zaznamená do stavebného denníka,
- n) napojenie na verejný vodovod je potrebné zrealizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie,
- o) vodomernú šachtu je potrebné zriadiť vo vzdialenosti do 10 m od bodu napojenia na odbočku verejného vodovodu,
- p) presný bod napojenia na odbočku verejného vodovodu a umiestnenie vodomernej šachty bude určené vedúcim prevádzky vodovodov HS Humenné priamo na tvare miesta (kontakt: Ing. Milan Babjak, CSc. – 057/7870521),
- r) v úseku od bodu napojenia po hlavný uzáver vo vodomernej šachte je potrebné nad potrubie uložiť izolovaný vodič (vytyčovací) pre vyhľadávanie potrubia, ktorý bude vyvedený na začiatku prípojky do poklopu zemného uzáveru a ukončený na nerezovej konzole vodomeru vo vodomernej šachte,
- s) napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod môže byť realizované iba pracovníkmi VVS, a.s., závod Humenné,

- t) pred zahájením prác súvisiacich s napojením na verejný vodovod je stavebník povinný požiadať o zriadenie vodovodnej prípojky VVS, a.s., závod Humenné (ZC 057/7870732).
29. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Východoslovenskej distribučnej, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 74/2025 zo dňa 07.01.2025:
- a) vo vzťahu k existujúcim elektrickým vedeniam a zariadeniam dodržať ustanovenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení,
 - b) za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá stavebník, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
30. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Orange Slovensko a.s., zastúpenej spoločnosťou MICHLOVSKY, spol. s r.o., č. KE- 0683 / 2025 zo dňa 14.03.2025, pretože dôjde ku stretu s podzemnými telekomunikačnými zariadeniami (ďalej len „PTZ“) prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., ktoré sú chránené ochranným pásmom (v káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti, pričom údaje o technickom stave a počte HDPE budú poskytnuté po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy), napr.:
- a) pri projektovaní stavieb je potrebné dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení,
 - b) pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním,
 - c) všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko a.s.,
 - d) mechanickú ochranu a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady stavebníka,
 - e) realizáciu prekládky PTZ Orange Slovensko pre stavebníka vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia,
 - f) začatie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ,
 - g) v záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov, rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky k nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia,
 - h) pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu na základe objednávky u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávatel' farbou a kolíkmi),

- preukázateľne oboznámi pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorní pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
 - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
 - pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
 - aby bolo bezodkladne oznámené každé poškodenie PTZ na č.t. 033/77 320 32, 0907 721 378,
 - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že Orange Slovensko a.s., nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez jeho vedomia),
 - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodenosti trasy a dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,
- i) nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. a TZ,
- j) vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete na základe objednávky vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. do 3 týždňov od jej doručenia.
31. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie č. TD/NS/0014/2025/Va zo dňa 07.01.2025, pretože v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia (Regulačná stanica plynu, VTL plynovod, STL plynovod, plynárenské a elektrické zariadenia, ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia), napr.:
- a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie všetkých existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- c) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- d) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- e) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác; v prípade neoznámenia začatia prác SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike“) pokutu vo výške 300 € - 150 000 €,
- f) stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej len „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou stanoviska č. TD/NS/0014/2025/Va zo dňa 07.01.2025,
- h) v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne vykopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- i) vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - l) stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 - m) stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu je potrebné všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - n) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - o) SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike pokutu vo výške 300 € - 150 000 €; poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
 - p) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01 a 702 02,
 - r) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - s) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - t) v zmysle § 79 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - u) v zmysle § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
32. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „podnik elektronických komunikácií“) k projektovej dokumentácii stavby č. 2225000005 zo dňa 09.01.2025, napr.:
- a) za TKZ alebo telekomunikačné zariadenie sa v tejto podmienke vo všetkých gramatických tvaroch považuje akákoľvek súčasť elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vrátane

- pridružených prostriedkov, najmä vedenia elektronickej komunikačnej siete, telekomunikačné zariadenia a fyzická infraštruktúra,
- b) existujúce TKZ sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z.,
 - c) v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
 - d) stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií,
 - e) stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí podniku elektronických komunikácií,
 - f) počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zásypom ryhy na kontrolu TKZ, uvedená skutočnosť musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku a stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku,
 - g) pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné zariadenia v správe podniku elektronických komunikácií je potrebné prizvať prevádzkovateľa / správcu siete: Róbert Šimon, robert.simon@telekom.sk, +421903778474,
 - h) v prípade, že podnik elektronických komunikácií zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bodoch a) až f) je stavebník povinný uhradiť podniku elektronických komunikácií všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku,
 - i) v prípade, že sa preložka Vedenia podľa tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dňa vyššie uvedeného vyjadrenia, je stavebník povinný pred začatím realizácie preložky požiadať Podnik o vyjadrenie, či nenastala taká zmena okolností, ktorá by vyžadovala zmenu projektu; ak vzhľadom na zmenu okolností bude potrebné zmeniť projekt je stavebník povinný na vlastné náklady zabezpečiť zmenu projektu a tento predložiť Podniku na schválenie a preložka vedenia sa následne vykoná podľa schváleného zmeneného projektu, pričom stavebník je povinný rovnako postupovať aj v prípade, že sa preložka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dňa schválenia zmeneného projektu,
 - j) v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií, bez uzavretia dohody / zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku a pokiaľ v zmluve nebude dohodnuté inak, stavebník je povinný na svoje náklady:
 - zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné povolenie alebo iné povolenie, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ/zrealizovanie prípojky,
 - zabezpečiť majetoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci týchto nehnuteľností nemohli od podniku elektronických komunikácií požadovať

- akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v nehnuteľnosti,
- k) v prípade poškodenia sietí Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu stavebných prác, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing podniku elektronických komunikácií (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku elektronických komunikácií na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky,
- l) nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany TKZ je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- m) v prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- n) pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ a vzhľadom k tomu, že na predmetnom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody je stavebník povinný požiadať o vydanie obdobného vyjadrenia aj ďalších prevádzkovateľov,
- o) vytýčenie polohy TKZ vykoná podnik elektronických komunikácií na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/> do 3 týždňov od jej podanie (v objednávke v dvoch vyhotoveniach je potrebné uviesť číslo vyjadrenia a dátum jeho vydania),
- p) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených podmienok dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií,
- r) pred pripojením TKZ k existujúcej sieti podniku elektronických komunikácií je potrebné predložiť Slovak Telekom, a.s. nasledovné doklady:
- meracie protokoly nového káblového úseku,
 - povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky,
 - potvrdenú dohodu o preložke káblov,
 - definitívnu technickú dokumentáciu,
 - predmetné vyjadrenie,
 - doklady preukazujúce splnenie povinností stavebníka uvedené v bode i),
- s) vo veci uzavretia dohody o preložke postupovať podľa vyjadrenia č. 2225000005 zo dňa 09.01.2025,
- t) presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia je stavebník povinný oznámiť 15 dní pred realizáciou a v prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom zariadení je povinný špecifikovať pracovný postup (definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného zariadenia),
- u) po realizácii stavby 7 dní pred jej kolaudáciou je potrebné odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na Slovak Telekom, a.s., vyhotoveného podľa technického predpisu T-326; dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej a elektronickej forme,

- v) v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva Slovak Telekomu, a.s.; ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nie je možné súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania,
 - w) v lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner – SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.
33. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti SkyNet Infrastructure s.r.o. zo dňa 20.06.2025, napr.:
- a) pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie optických sietí spoločnosti SkyNet Infrastructure s.r.o.,
 - b) akékoľvek zemné práce bližšie ako 1,5 m od osi trasy vykonať len ručne, dodržiavať opatrnosť v celom ochrannom pásme, v prípade nedodržania tejto požiadavky bude potrebné okamžité pozastavenie stavby,
 - c) dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. a platnej STN 73 6005,
 - d) odkryté vedenia je nutné zabezpečiť proti preveseniu alebo poškodeniu,
 - e) pred zásypom je potrebné prizvať zodpovedného pracovníka spoločnosti SkyNet Infrastructure s.r.o. ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedení, v prípade neprívolania zodpovedného pracovníka k zásypu obnaženého vedenia bude potrebné jeho opätovné odkrytie na náklady stavebníka.
34. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku Slovenskej správy ciest (ďalej len „SSC“) č. SSC/6195/2025/2320/21927 zo dňa 18.08.2025 a v záväznom stanovisku Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2025/074744-005 zo dňa 24.09.2025, napr.:
- a) projektovú dokumentáciu stavebného objektu VN prípojka predložiť na posúdenie SSC,
 - b) navrhovaná trasa zemného optického vedenia Orange je vedená v súbehu s cestou I/74 vo vzdialenosti minimálne 6,54 m od vonkajšej hrany cestnej priekopy I/74,
 - c) v prípade, že počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I/74 (státie mechanizmov a pod.) je potrebné pred samotnou realizáciou v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať príslušný cestný správny orgán Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (cesty I/74), čiastočnú uzávierku, resp. úplnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste; v takomto prípade je potrebné projektovú dokumentáciu doplniť o projekt dopravného značenia a tento predložiť na dopravný inšpektorát k odsúhlaseniu a k žiadostiam je potrebné doložiť stanovisko majetkového správcu cesty SSC a príslušného dopravného inšpektorátu; pracovisko musí byť riadne označené dopravným značením, odsúhlasené príslušným DI PZ,

- d) realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/74; zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050,
 - e) vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/74 a v prípade znečistenia vozovky musí byť okamžite odstránené,
 - f) po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/74 je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu,
 - g) stavebník je povinný zabezpečiť, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,
 - h) všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/74 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením prác s povereným pracovníkom SSC, kontaktná osoba: Ing. Klajban, tel. č. 0902 892 035,
 - i) súhlasné stanovisko č. SSC/6195/2025/2320/21927 zo dňa 18.08.2025 nenahrádza iné právo k pozemku v zmysel § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 stavebného zákona.
35. Stavebník je povinný spolupracovať s mestským úradom Humenné pri prípadných zmenách a pri realizácii stavby.
36. Stavebník je povinný zariadenie staveniska zabezpečiť v priestoroch stavby.
37. Stavebník je povinný pri realizácii stavby na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania, alebo ničenia okolitých ekosystémov.
38. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať všetky podmienky uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Humenné, pozemkového a lesného odboru, č. OU-HE-PLO1-2024/011918-003 zo dňa 22.08.2024:
- a) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy do hĺbky 30 cm odnímanej na trvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode III. vyššie uvedeného rozhodnutia,
 - b) skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo vykonať pred začatím výstavby skládky, po ukončení výstavby túto použiť na ďalšie poľnohospodárske využitie,
 - c) termín začatia a ukončenia vykonania skrývky humusového horizontu oznámiť na Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor,
 - d) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú vyššie uvedených rozhodnutí až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastu samonáletu drevín.
39. Dokončenú stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ alebo jej časť, ktorá je samostatne užívania schopná, môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby, resp. jej časti na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie na základe písomnej žiadosti, resp. písomného návrhu stavebníka v súlade

s ustanoveniami stavebného zákona. Žiadosťou o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalého užívania podľa ustanovení stavebného zákona je prevádzkovateľ povinný podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 1 alebo bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ požiadať IŽP Košice aj o udelenie súhlasu na dočasné alebo trvalé užívanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.

40. Pri uvedení stavby resp. jej časti do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
41. Stavebník je povinný podľa § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ na skúšobnú prevádzku.
42. V žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ alebo jej časti na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“). K žiadosti pripojí prílohy podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., napr.: opis odchýlok vykonaných počas uskutočňovania stavby od územného rozhodnutia a stavebného povolenia vrátane odchýlok oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, geometrický plán, resp. porealizačné zameranie stavby a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, geometrický plán a porealizačné zameranie stavby a pod.),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok tesností nádrží, zariadení a potrubných rozvodov (ak sa v nádržiach zaobchádza so znečisťujúcimi látkami musia byť tieto skúšky vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie), doklady o vykonaných skúškach rozvodov vody, správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení a pod.) v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby a platnými právnymi predpismi,
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými

- nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) vyhodnotenie podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného MŽP SR pod č. 667/2023 -1.7/ed, 3516/2023, 3517/2023-int. Zo dňa 19.01.2023,
 - i) vyjadrenie príslušného správneho orgánu k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - j) stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom (ďalej len „ORHaZZ v Humennom“) č. ORHZ-HE1-2025/000479-036 zo dňa 03.02.2025 a projektovú dokumentáciu stavby overenú ORHaZZ v Humennom,
 - k) právoplatné rozhodnutie, ktorým bude povolené užívanie stavby „Elektrická prípojka a trafostanica“, ktorou je zabezpečená pripojenie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ na elektrickú energiu.
43. Stavebník je povinný po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ v dostatočnom predstihu s ohľadom na lehoty kolaudačného konania predložiť IŽP Košice návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu je povinný doložiť:
- a) prílohy v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
 - b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“,
 - c) preukázať splnenie podmienky uvedenej v podmienke č. 10.1.1, časť II. B integrovaného povolenia.
44. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby, resp. jej časti stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
45. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ sa nesmie začať, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“.

Zoznam ostatných účastníkov konania je uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za bod I.A dopĺňa nový bod I.B v tomto znení:

I.B Zaradenie prevádzky : „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné číslo 5363/2, 5363/13, 5363/15 a 5363/24, katastrálne územie Humenné, nachádzajúcej sa južne od jestvujúceho areálu „Skládky odpadov Myslina – Lúčky“, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť CSO Myslina s.r.o.

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

1a) základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ako:

5.3b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:

1. biologická úprava;
2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie,

1b) ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Vykonávanie činnosti podľa prílohy č. 1 a č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12,

D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12),

D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku),

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov okrem),

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

3. Určenie kategórie zdroja znečisťovania

Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním je v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, kategorizovaná ako **stredný zdroj znečisťovania**

ovzdušia.

4. Povolené činnosti:

- preberanie odpadov do zariadenia na úpravu odpadov,
- technológia úpravy odpadov (drvenie, sitovanie odpadov),
- technológia biologickej stabilizácie odpadov,
- manipulácia a nakladanie s odpadmi po úprave odpadov.

2) Za časť „II.A Záväzné podmienky“ sa dopĺňa nová časť „II.B Záväzné podmienky“ v tomto znení:

II.B Záväzné podmienky

prevádzka: „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o technických zariadeniach o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1 Stavebno-technické zabezpečenie prevádzky

Účelom zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu odpadov je úprava odpadov pred ich skládkovaním (ďalej ako „MBÚ“) s kapacitou zariadenia väčšou ako je 75 t/deň.

Predmetné zariadenie prevádzkovo priamo súvisí s prevádzkou „Skládka odpadov Myslina – Lúčky“. Kapacita zariadenia je stanovená na maximálne 60 000 t vstupných odpadov ročne.

MBÚ nadväzuje na pozemky a areál existujúcej skládky odpadov. Pre vstup do oploteného areálu existujúcej skládky odpadov je vybudovaná asfaltová komunikácia dĺžky cca 230 m, ktorá je napojená na existujúcu komunikačnú sieť mesta Humenné.

MBÚ je prístupné po existujúcich komunikáciách, odbočením z cesty I. triedy č. I/74 (Strážske – Snina) a následne miestnou komunikáciou pozdĺž cesty I/74 až k samotnej existujúcej asfaltovej prístupovej komunikácii na existujúcu skládku odpadov. Statická doprava pre nové zariadenie je riešená v rámci existujúceho areálu skládky odpadov.

Rozvod pitnej vody na MBÚ bude riešený v rámci SO 11 Rozvod pitnej a požiarnej vody. Prebytočné odpadové vody zo zariadenia a splaškové odpadové vody budú akumulované v šachte odpadových vôd (SO 13 Šachta odpadových vôd), odkiaľ budú odvázané na likvidáciu do zmluvnej čistiarne odpadových vôd. Zariadenie bude zásobované elektrickou energiou prostredníctvom novej VN prípojky a trafostanice, realizovanou ako samostatná stavba „Elektrická prípojka a trafostanica“, pre ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie č. 4373/39961/2023/OÚPVŽPDZ/Amb, zo dňa 18.10.2023, vydané Mestom Humenné.

1.2 Opis technologického postupu

Hlavným účelom tejto činnosti je oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zmesového, prípadne iného odpadu, zmenšenie objemu odpadu, jeho homogenizácia a príprava na ďalšie prípadné spracovanie. Vstupným materiálom do procesu mechanickej úpravy odpadu bude predovšetkým zmesový komunálny odpad s obsahom biologicky rozložiteľnej zložky.

Proces úpravy pred skládkovaním budú tvoriť dva technologické celky:

1. mechanická úprava odpadu,
2. biostabilizácia odpadu.

Vozidlá privádzajúce vstupné odpady ich budú navážať na určenú plochu v uzavretej hale v rámci stavebného objektu SO 02 Hala príjmu.

Privázaný odpad sa bude priebežne spracovávať tak, aby nevznikla skladová kapacita v zariadení. Tá môže nastať napr. v prípade neplánovaných odstávok technológie (napr. pri poruche zariadení). V takomto prípade sa stanoví maximálna skladová kapacita z drvenia a sitovania, resp. z príjmu odpadu, na dočasnej skladovacej ploche, ktorá je na úrovni 1 200 t odpadu.

1.2.1 Mechanická úprava odpadu

Mechanická úprava odpadu bude vykonávaná v SO 02 Hala príjmu.

Hlavným účelom mechanickej úpravy odpadu je oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky odpadu, získanie zložiek odpadu vhodných na materiálové a energetické zhodnotenie, a tiež príprava odpadu na jeho ďalšie využitie/úpravu.

SO 02 Hala príjmu

Projektované kapacity SO 02: obostavaný priestor: 15 015 m³, zastavaná plocha: 1 245 m²

Jedná sa o nadzemný halový objekt vonkajších pôdorysných rozmerov 30,5 × 40,8 m a výšky 12,4 m v hrebeni. Objekt je založený na baranených pilótach a ŽB základovej doske, na ktorú nadväzujú ŽB obvodové steny. Železobetónové časti objektu sa zrealizujú z betónu triedy C25/30, resp. C30/37 na základe agresivity prostredia a nutnosti dosiahnuť vodotesnosť.

V pozdĺžnych ŽB stenách sú automatické elektrické sekciónálne brány na vjazd a výjazd vozidiel a takisto 2 automatické elektrické sekciónálne brány na príjem odpadu do dočasného zásobníka odpadu. V mieste zásobníka je podlaha objektu znížená. V časti opláštenia z trapézového plechu sú presvetľovacie otvory s výplňou z komôrkového polykarbonátu. Farebné prevedenie objektu bude pozostávať z pohľadového betónu a lakoplastovaného plechu vo farbe RAL 9002.

Odpady kategórie „O – ostatný odpad“ privádzané nákladnými a komunálnymi vozidlami budú po odvážení a zaevidovaní umiestňované na spevnené plochy v uzavretých priestoroch určených na dočasné uskladnenie odpadu. Váženie odpadu sa bude vykonávať na certifikovanej mostovej váhe. Celý proces mechanickej úpravy odpadov začína vstupnou kontrolou

privezených odpadov. V rámci tejto kontroly sú z privezeného odpadu vytriedené tie odpady, ktoré nie sú určené na príjem do navrhovaného zariadenia, odpady, ktoré svojimi vlastnosťami nie je možné drviť navrhovaným drvičom.

Plochy pre dočasné skladovanie a úpravu odpadov budú pod neustálym dohľadom kamerového systému so záznamom pre zabezpečenie bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi a pre minimalizáciu vzniku požiaru.

Dovezený odpad bude drapákovým čelným nakladačom prevážaný z dočasnej skladovacej plochy a dávkovaný priamo do násypky drviča, ktorý zabezpečí otváranie vriec, v ktorých je predmetný odpad a zároveň zabezpečí aj drvenie celého obsahu. Odpad z drviča bude následne výstupným dopravníkom doručený do sitového triediča. Súčasťou dopravníka bude aj separátor kovov, ktorý bude slúžiť na oddelenie týchto materiálov z výstupného materiálu po podrvení v drviči. Kovové odpady budú ukladané na dočasnú skladovaciu plochu, alebo priamo do veľkoobjemových kontajnerov a následne budú expedované za účelom ich materiálového zhodnotenia.

Výstupom zo sitovania prostredníctvom sitového triediča sú dva druhy frakcií:

- Podsítna frakcia – drvina, ktorá prepadla sitom, ktorá je tvorená predovšetkým biologickou zložkou odpadu s obsahom prímiesí, ktoré slúžia ako médium zabezpečujúce potrebnú štruktúru pre dostatočný prístup vzduchu v procese biologickej úpravy. Podsítna frakcia bude umiestňovaná na určenú plochu, z ktorej bude čelným nakladačom prevážaná na ďalšie spracovanie do procesu biologickej úpravy odpadu.

- Nadsítna frakcia – drvina, ktorá neprepadla sitom, tvorená odpadmi, ktoré sú vhodné napr. na energetické využitie. Nadsítna frakcia bude po drvení a sitovaní uskladnená na dočasnú skladovaciu plochu alebo priamo do kontajnerov alebo priamo do nákladných vozidiel. Táto nadsítna frakcia bude odvezená mimo areál predmetnej stavby k ďalšiemu nakladaniu.

1.2.2 Biologická úprava odpadu

Biologická úprava odpadu bude vykonávaná v SO 03 - Boxy uskladnenia biologickej zložky. Biologickou úpravou po oddelení nadsítnej frakcie, ktorá tvorí približne 30 000 t ročne, sa bude podsítna frakcia (zostávajúcich 30 000 t ročne) upravovať (stabilizovať) v dvoch fázach:

- prvá fáza biologickej úpravy (približne 4 týždne) prebieha v uzavretých boxoch,
- finálna fáza (ďalšie 4 týždne), kým sa nedosiahne kritérium stabilizácie pre uloženie odpadu na skládke, sa uskutoční na otvorenej dozrievacej ploche.

Procesy prijímania a mechanickej úpravy odpadu budú prebiehať výlučne v uzavretej hale (SO 02). Proces biologickej úpravy bude prebiehať v uzavretých boxoch (SO 03) a na dozrievacej ploche (SO 05). Biologická úprava bude zahŕňať aj automaticky riadený aktívny systém prevzdušňovania a vetrania v kombinácii s biologickou filtračnou technológiou (SO 06). Zvolené technologické riešenie zabezpečí maximálnu elimináciu emisií zápachu, hluku a prachu do okolitého prostredia.

SO 03 - Boxy uskladnenia biologickej zložky

Projektované kapacity SO 03: obostavaný priestor: 17 420 m³, zastavaná plocha: 2 017 m².

Predmetný stavebný objekt rieši vybudovanie boxov pre biologickú úpravu podsitnej frakcie, vybudovanie hál ventilátorov a manipulačnej plochy medzi boxami.

Počet boxov je osem, pričom sú rozdelené po štyri kusy na každej strane stredovej prestrešenej časti SO 04. Jeden box ma osovú pôdorysnú rozmeru stien 22,4 m x 8,3 m. Výška boxov je premenná z 6,8 m do 7,3 m od spodnej základovej dosky. Na boxoch je umiestnené prestrešenie ventilátorov. Železobetónové časti objektu sa zrealizujú z betónu triedy C25/30, resp. C30/37 na základe agresivity prostredia a nutnosti dosiahnuť vodotesnosť. Boxy sú železobetónové monolitické objekty zložené zo základovej dosky hrúbky 400 mm a stien hrúbky 300 mm. Stropná doska boxov je hrúbky 300 mm. Boxy sú v celom rozsahu z betónu triedy C25/30, resp. C30/37 na základe agresivity prostredia a nutnosti dosiahnuť vodotesnosť.

Konštrukčne sú boxy riešené ako uzavreté ŽB krabicové objekty. V betónovej podlahe boxov sú pozdĺžne uložené prevzdušňovacie a drenážne prvky, riešené v rámci technológie. Podlaha je spádovaná smerom k bránam. Medzi boxami sa nachádza manipulačná plocha. V prednej stene každého boxu sa nachádza otvor, v ktorom je osadená výklopná brána, riešená v rámci technológie. Bránami je zabezpečený prístup do boxov z manipulačnej plochy. Podlaha manipulačnej plochy medzi boxami je betónová a vyspádovaná do odkanalizovaného stredového odvodňovacieho betónového žľabu prekrytého liatinovým roštom E600.

Na boxoch sú umiestnené haly ventilátorov. Nad boxami sa nachádzajú dve haly ventilátorov – oceľové konštrukcie určené pre osadenie ventilátorov na prevzdušňovanie boxov. Opláštenie tvorí trapézový plech resp. sendvičový izolačný panel.

Pôdorysný obrysový rozmer nosných prvkov haly je 33,4 m x 4,0 m. Výška haly je 4,32 m.

SO 04 - Zastrešenie manipulačnej plochy

Manipulačná plocha medzi boxami je zastrešená a uzavretá pomocou oceľovej strešnej konštrukcie kotvenej na steny boxov.

Objekt zastrešenia má pôdorys tvaru obdĺžnika a obrysové rozmery nosných stien objektu je 33,5 m x 15,6 m. Výška objektu v hrebeni strechy je 10,15 m. Nosný systém objektu sa skladá z železobetónovej časti a oceľovej časti. Spodná stavba strednej časti haly sa skladá z podlahovej dosky hrúbky 300 mm. V obvodových stenách sú otvory pre vstupné a výstupné brány s rozmerom 5,7 m x 6,0 m. Na stenách stojí oceľová konštrukcia prestrešenia objektu. Železobetónové časti objektu sa zrealizujú z betónu triedy C25/30, resp. C30/37 na základe agresivity prostredia a nutnosti dosiahnuť vodotesnosť.

SO 05 - Dozrievacia plocha

Predmetný stavebný objekt rieši plochu na dodatočnú biologickú úpravu podsitnej frakcie.

Jedná sa o plochu rozmerov 60,0 × 40,0 m s celkovou výmerou 2400 m².

Železobetónové časti objektu sa zrealizujú z betónu triedy C25/30, resp. C30/37 na základe agresivity prostredia a nutnosti dosiahnuť vodotesnosť.

Dozrievacia plocha je spádovaná v priečnom aj pozdĺžnom sklone 1,7% smerom k betónovému cestnému žľabu. Súčasťou objektu je aj ochranné oplotenie a odrazová požiarna stena pri objekte sociálneho zázemia.

Súčasťou objektu je aj ochranné oplotenie zo západnej a severnej strany plochy, ktoré zabezpečuje jej okolie proti prípadným úletom odpadu z dozrievacej plochy. Pozostáva z poplastovaného štvorhranného pletiva na poplastovaných oceľových stĺpikoch osadených do betónových pätiiek 500×500 mm a výšky 800 mm z betónu C12/15.

SO 06 - Biofilter

Projektované kapacity SO 06 – Biofilter: obostavaný priestor: $2\,090\text{ m}^3$, zastavaná plocha: 590 m^2 .

Predmetný stavebný objekt rieši vybudovanie biofiltra, ktorý slúži na čistenie znečistenej vzdušniny odvádzanej z prevádzky do ovzdušia. Konštrukčne je celý objekt riešený ako obdĺžniková nadzemná ŽB vaňa. Vnútorne pôdorysné rozmery sú 28×20 m. ŽB steny majú výšku 3,0 m a 4,2 m. Steny výšky 4,2 slúžia zároveň ako oporné múry svahu na západnej a severnej časti. Na steny biofiltra sa v nevyhnutnom rozsahu osadí kompozitné rúrkové zábradlie ako ochrana pred pádom z príslušného terénu. Medzipodlaha v biofiltri je riešená v rámci dodávky technológie. Železobetónové časti objektu sa zrealizujú z betónu triedy C25/30, resp. C30/37 na základe agresivity prostredia a nutnosti dosiahnuť vodotesnosť. Obvodová stena ako oporná stena bude hrúbky 300 mm a výšku bude mať 3,75. Prepojenie s podlahovou doskou zabezpečí, že podlahová doska bude tvoriť pre zvislú stenu opornú päť, zvislá stena tak môže prenášať aj tlak stĺpca zeminy za stenou, aj tlak materiálu biofiltra.

Proces biostabilizácie prebieha v dvoch základných fázach:

Prvá fáza - fáza intenzívneho exotermického procesu v aeróbných podmienkach - sa delí na spúšťacu, hlavnú a prechodnú fázu.

Spúšťanie je charakterizované spontánnym a rýchlym nárastom teploty na približne $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Preto hovoríme, že biostabilizácia je exotermický proces. Počas tohto obdobia sa vyvíjajú mezofilné baktérie.

Hlavnou fázou je termofilná fáza, ktorá prebieha v teplotnom rozmedzí $50\text{--}75\text{ }^{\circ}\text{C}$ a trvá 10-14 dní. Počas tohto obdobia sa vyvíjajú termofilné mikroorganizmy, najmä termofilné baktérie. V metabolických procesoch týchto baktérií dochádza k oxidácii bielkovinových látok, sacharidov, organických kyselín, tukov atď. Vysoká teplota ničí kukly hmyzu, vajíčka hmyzu a prevažnú väčšinu koliformných baktérií.

Optimálna teplota procesu pre termofilnú fázu je $< 65\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pri vyšších teplotách ($> 75\text{ }^{\circ}\text{C}$) počas dlhšieho obdobia sa syntéza určitých látok spomaľuje a môžu sa zvýšiť emisie zápachu. Krátkodobé zvýšenie teploty, dokonca aj nad $80\text{ }^{\circ}\text{C}$, však nemá vplyv na celkový proces, ale len ho spomalí a vytvorí tzv. prechodnú fázu.

Prechodná fáza je obdobím poklesu teploty na približne $50\text{--}40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Približne po 21 dňoch sa proces biostabilizácie posunie do druhej fázy.

Druhá fáza - trvá približne 4 až 8 týždňov (rôzne, v závislosti od vonkajších podmienok a očakávanej úrovne stabilizácie organickej hmoty). Teplota procesu sa pohybuje v rozmedzí $65 - 40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vplyvom mineralizačných a humifikačných procesov sa vytvára materiál podobný humusu. Patogénne organizmy, formy spór týchto organizmov a semená burín sa ničia. V tejto fáze sa začína mineralizácia obzvlášť odolných zlúčenín - lignínov. Rozvíjajú sa huby, ktoré rozkladajú celulózu a hemicelulózu. Dochádza k pomalému znižovaniu teploty lôžka,

až na teplotu okolia. Toto obdobie sa nazýva zrenie biostabilizátu. Počet termofilných baktérií sa výrazne znižuje a nahrádza ich populácia mezofilných baktérií. Biochemické procesy pomaly odumierajú v dôsledku vyčerpania zdrojov živín. Meradlom ukončenia procesu biostabilizácie je výskyt dusičnanov a dosiahnutie C/N = 16:1 až 20:1 a C/P = 100:1 (podľa: Keener a kol., 1993).

Pôvod a príprava surovín pre jednotlivé procesy aeróbného spracovania odpadu

Prvá etapa zahŕňa separované spracovanie podsitnej frakcie komunálneho odpadu s granuláciou 0-80 mm separovanej mechanicky na sítach triedičky odpadu. Vybudované zariadenie má zabezpečiť vzduchotesnosť procesu v časti biologickej stabilizácie organickej frakcie zmesového komunálneho odpadu a materiálov podliehajúcich procesu biostabilizácie, možnosť zvlhčovania vsádzky, a to aj s využitím uzavretého obehu znečistenej vody, zachytávania a čistenia technologického vzduchu.

Popis fázy intenzívnej stabilizácie

Pod technológiou biostabilizačného procesu sa rozumie súbor konštrukčných a technických riešení, ktoré umožňujú realizáciu procesu za definovaných, optimálnych a kontrolovaných podmienok. Optimálne podmienky pre exotermický aeróbny proces sú 55 - 56 °C. Teplota nad 45 °C neomylné indikuje aeróbny proces. Pri teplotách nad 75 °C - 80 °C dochádza k výmene kolónií baktérií za huby a začína sa proces karbonizácie alebo spopolňovania organických látok. V prípade organickej frakcie komunálneho odpadu 0-80 mm prehriatie spomaľuje proces redukcie organických látok z odpadu, čo znamená nebezpečenstvo nedosiahnutia zamýšľaného efektu.

Hustota

Odpad určený na biostabilizáciu bude pochádzať z haly mechanickej úpravy a/alebo prípravy odpadu. Predpokladaná hodnota hustoty podľa požiadaviek zadávateľa je 0,60 t/m³.

Príprava materiálu na proces kyslíkovej stabilizácie bežného odpadu s hrúbkou 0-80 mm

Materiál sa dodá priamo zo zariadenia na mechanickú úpravu odpadu a vyloží sa v uzatvárateľnej hale pred reaktormi. Potom sa pomocou nakladača umiestni do reaktora, kde bude prebiehať proces aeróbnej úpravy odpadu podľa stanovených technologických podmienok s kontrolou teploty, nasýtenia kyslíkom a organoleptickej vlhkosti materiálu. V systéme aeróbnej stabilizácie odpadu sa nepredpokladá dodatočné obohacovanie materiálu externými donormi C a N, avšak pomer C:N by mal byť 25:1 až 30:1 alebo dokonca 40:1.

Presun

Jediný spôsob, ako uvoľniť hustotu materiálu je otočiť ho. Pri statickom procese v boxoch je jediným spôsobom, ako obrátiť predmetnú zložku odpadu jej vyloženie a opätovné naloženie, pričom sa presúva z boxu do boxu pomocou kolesového nakladača. Obsluha nakladača by mala zabezpečiť, aby bol materiál v novo naplnenom boxe čo najviac homogenizovaný. Presun z boxu do boxu trvá približne 3 až 4 hodiny, pričom presun starších boxov je jednoduchší a kratší. Premiestňovanie sa spravidla uskutočňuje raz týždenne.

Počas 28 dní je boxy potrebné otočiť minimálne 4-krát. Prázdny box by sa mal pred naplnením v procese obracania pripraviť, t. j. musia sa vyčistiť prevzdušňovacie kanály. Aby bolo možné materiál obrátiť, je potrebné najprv uvoľniť ďalší box a pripraviť ho na opätovné naplnenie. V dôsledku toho je potrebné najprv vyprázdniť napr. box č. 5 do priestoru triedenia (sito a vyrovnávací box), aby sa potom materiál mohol obrátiť z boxu č. 4 do boxu č. 5 a podobne aj pre ostatné boxy.

Hygienický postup a odbavenie

Dôležitým procesom aeróbnej stabilizácie je hygienizácia. V prípade organickej frakcie komunálneho odpadu, ktorá je potenciálnym nositeľom patogénov nebezpečných pre ľudí a zvieratá by pri každej manipulácii s týmto materiálom na voľnom priestranstve mala predchádzať hygienizácia. Proces hygienizácie prebieha pri teplotách nad +55 °C, čo na rozdiel od anaeróbnej digestie zabezpečuje jednoduchú a spoľahlivú hygienizáciu vstupného materiálu. Proces hygienizácie zaznamenáva procesné zariadenie riadiace prevádzku zariadenia.

Zníženie hmotnosti a objemu

V procese aeróbnej biostabilizácie dochádza počas 4-týždňového intenzívneho procesu k výraznému zníženiu objemu vstupnej suroviny v dôsledku straty vody vo forme pary a výluhu a TOC vo forme CO₂ a iných látok obsahujúcich vo svojom zložení O₂, H a N. Očakávaný efekt zníženia je približne 10 - 20 % objemu vstupnej suroviny a približne 15-25 % zníženia hmotnosti v závislosti od obsahu vlhkosti po procese.

Vykládka na dozrievacej ploche

Približne po 28 dňoch procesu prebiehajúceho v uzavretých podmienkach sa materiál vyloží na dozrievaciu plochu pomocou kolesového nakladača. Na zrecej ploche sa následne vykoná ďalší proces stabilizácie materiálu, ktorý by mal byť plne kontrolovaný z hľadiska vlhkosti a mikrobiálnej termoaktivity.

Ukončenie procesu

Po období do ôsmich týždňov (v závislosti od meteorologických podmienok) sa materiál ochladí na teplotu približne 45 - 30 °C alebo nižšiu. Skutočné ukončenie spracovania odpadu je podmienené dosiahnutím biologickej stability. Biologicky stabilný materiál bude investorom nasmerovaný na ďalšie nakladanie.

Systém prevzdušňovania a riadenia procesu - Prevzdušňovacie kanály

Predmetné zložky odpadu v boxoch budú prevzdušňované systémom prevzdušňovacích kanálikov umiestnených v podlahe boxu. Kanály sú vybudované tak, že plocha vybavená tryskami je pod povrchom podlahy.

Konštrukcia a počet trysiek umožňujú rovnomernú distribúciu vzduchu pod celý spodný povrch lôžka. Výsledkom je, že nehrozí prekážka ľahkého prúdenia vzduchu cez nehomogénny materiál vsádzky. Prevzdušňovacie kanály sú zároveň prijímačom technologického výluhu. Plastové výtlačné potrubia sú rozdelené na pneumatický systém, ktorý prechádza

do ventilátorov, a hydraulický systém, ktorý prechádza do sifónových vrtov, potom do zbernej jamy, nádrže na výluh a následne sa môže vrátiť do procesu pomocou postrekovacieho systému. Kanály budú vyrobené z PVC -U SN8 DN Ø160 mm. Počet kanálov na jeden reaktor je 5 ks.

Regulácia teploty a kyslíka

Na kontrolu procesu kompostovania sú k dispozícii merače na meranie teploty. Tieto zariadenia majú dva meracie body a poskytujú obraz prierezu a rozloženia teplotných zón vo vnútri materiálu.

Na kontrolu procesu z hľadiska vhodného prevzdušňovania sa použije kombinovaný kyslíkový senzor zabudovaný v tej istej sonde spolu s teplotným senzorom, ktorý sa umiestni priamo do materiálu. Ako senzory kyslíka sa používajú digitálne bezdrôtové senzory zabudované v prvkoch z nehrdzavejúcej ocele. Pre každý z reaktorov sa predpokladá jeden kyslíkový senzor.

Kontrola a vizualizácia.

Zariadenia zabezpečujúce kontrolu a priebeh procesu v bioreaktoroch - ventilátory, klapky, sú riadené programovateľným PLC regulátorom v rozvádzači I&C. Systém zhromažďuje informácie o stave zariadení (práca/nepráca/porucha) a zobrazuje ich vo vizualizačnom systéme.

Používateľ môže ovládať zariadenia z panela HMI alebo z počítačovej miestnosti. Z hľadiska ovládania poskytujú panel HMI a počítač rovnaké možnosti.

1.2.3 Ďalšie stavebné objekty pre zabezpečenie prevádzky

SO 07 - Podzemné nádrže

Predmetný stavebný objekt rieši vybudovanie podzemných ŽB nádrží na zachytávanie dažďových vôd a znečistených vôd z procesu. Objekt pozostáva z troch podzemných nádrží. Nádrže sú tvorené prefabrikovanými ŽB segmentami, ktoré sú vzájomne prepojené a utesnené. Nádrž „C“ na dažďové vody s objemom 40 m³ je umiestnená pod podlahou manipulačnej plochy medzi boxami uskladnenia biologickej zložky.

Nádrž „B“ na mierne znečistené vody z dozrievacej plochy, biofiltra a vonkajších manipulačných plôch má objem 200 m³.

Nádrž „A“ na znečistenú procesnú vodu z boxov má objem 150 m³. Obidve nádrže na znečistené vody sú osadené pod vonkajšou manipulačnou plochou pri dozrievacej ploche. Prístup do nádrží je cez vstupné prefabrikované ŽB komíny uzavreté vodotesnými a uzamykateľnými liatinovými poklopmi triedy zaťaženia E600. Nádrže sú konštrukčne navrhnuté na prejazdné zaťaženie D400.

SO 08 - Spevnené plochy a komunikácie

V rámci objektu sú riešené pojazdné a pochôdne spevnené plochy v areáli prevádzky, pojazdná plocha pri váhe s vážnicou, betónový základ pod technologické zariadenie.

V miestach napojenia vnútroareálovej pojazdnej spevnenej plochy na jestvujúcu cestu sa budú riešiť priepusty. Medzi manipulačnou plochou, nachádzajúcou sa medzi boxami a dozrievacou plochou sa zrealizuje odvodňovací žľab.

Spevnené plochy pojazdné sú navrhované betónové s nosnosťou navrhovanou pre pohyb nákladných vozidiel a nakladačov. Jedná sa o plochu pri váhe, príjmovú plochu pred halou príjmu, manipulačnú plochu medzi boxami a dozrievacou plochou, manipulačnú plochu za dozrievacou plochou a expedičnú plochu pri objektoch sociálneho zázemia. Jednotlivé plochy budú napojené na existujúcu prístupovú cestu k prevádzke skládky komunálneho odpadu. V mieste križovania s rigolom budú vytvorené priepusty.

Odvodňovací žľab

Medzi manipulačnou plochou, nachádzajúcou sa medzi boxami a dozrievacou plochou sa zrealizuje odvodňovací žľab.

Otvorený žľab je navrhnutý z prejazdnych betónových tvárnic ukladaných do betónového lôžka z betónu C 12/15-X0 hrúbky 15cm . Dĺžka žľabu (OP) pri ploche je 42,53 m. Celý žľab sa prekryje roštom navrhnutým na zaťaženie F900.

Priepust

V mieste napojenia navrhovaných spevnených plôch z areálu na jestvujúcu komunikáciu sú riešené betónové priepusty. Priepust pozostáva z betónových prefabrikovaných čiel, obetónovanej ŽB rúry DN 500 a hornej ŽB dosky.

SO 09 - Vzduchotechnika

Technologické zariadenie vzduchotechniky je riešené v „SO 03 - Boxy uskladnenia biologickej zložky“, časť „Technologické zariadenia, meranie a regulácia“. V rámci predmetného objektu sú riešené vzduchotechnické potrubia na hygienické odvetranie priestoru objektu haly príjmu. Odsávanie vzduchu z haly príjmu je zabezpečované ventilátorom, riešeným v rámci technologického zariadenia v objekte „SO 03 – Boxy uskladnenia biologickej zložky“ časť „Technologické zariadenia, meranie a regulácia“. Odsávací ventilátor o výkone $Q = 24\ 000\ \text{m}^3/\text{hod}$, $p = 3,0\ \text{kPa}$, $P = 30\ \text{kW}$ bude zabezpečovať odsávanie vzduchu cez navrhované štvorhranné vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu osadené pod stropom miestnosti cez štyri odsávacie mriežky. Rozmery vzduchotechnického potrubia od prvej mriežky budú 750x350 mm až 750x750 mm, ktorým bude dopravené potrubie do odsávacieho ventilátora. V odsávacom potrubí, pred vyústením vzduchotechnického potrubia z miestnosti haly príjmu bude osadená protipožiarna klapka rozmerov 750x750 mm. Znehodnotený vzduch odsávaný z haly príjmu bude zaústený do biofiltra, kde bude zabezpečené vyčistenie vzduchu spolu so znehodnoteným vzduchom z ostatných častí stavby. Biofilter aj s potrubím od ventilátora do biofiltra je riešený v rámci technologického zariadenia v objekte „SO 03 – Boxy uskladnenia biologickej zložky“, časť „Technologické zariadenia, meranie a regulácia“.

Úhradu odsávaného vzduchu z miestnosti haly príjmu zabezpečí vzniknutý podtlak cez 4 otvory pri podlahe v miestnosti haly príjmu veľkosti 1000x300 mm, opatrené z vonkajšej strany protidažďovými žalúziami a z vnútornej strany mriežkou.

Všetky vzduchotechnické potrubia, aj potrubia riešené v „SO 03 - Boxy uskladnenia biologickej zložky“, časť „Technologické zariadenia, meranie a regulácia“ - z haly príjmu, zastrešenia manipulačnej haly, potrubia na odvetranie boxov uskladnenia biologickej zložky vedené od požiarnych klapiek na severozápadnej strane objektu až ku skruberu - práčke plynov musia byť po celej dĺžke protipožiarno obalené s minimálnou požiarnou odolnosťou EI 30D1.

SO 10 - Elektroinštalácia

V rámci predmetného objektu je riešená stavebná elektroinštalácia a bleskozvod pre všetky stavebné objekty.

Svetelná elektroinštalácia

Pre osvetlenie príjmovej haly, manipulačnej plochy a vonkajších vstupov sú použité technologické LED svietidlá v predpísanom vyhotovení. Osvetlenie vo vnútornej časti predmetnej haly je navrhnuté v zmysle normy pre osvetlenosť a to podľa charakteru a budúceho využívania priestorov v objekte.

1.3 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.3.1 Všeobecné podmienky:

- 1.3.1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 1.3.1.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.3.1.3 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu, a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.
- 1.3.1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. Súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
- 1.3.1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
- 1.3.1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie MBÚ osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.
- 1.3.1.7 Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení

odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

- 1.3.1.8 Prevádzkovateľ je povinný prevádzku MBÚ označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, zoznam druhov zneškodňovaných odpadov, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku zariadenia, jej telefónne číslo, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad.
- 1.3.1.9 V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.
- 1.3.1.10 Prevádzka MBÚ musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
- 1.3.1.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- 1.3.1.12 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu MBÚ: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.3.2 Podmienky pre preberanie odpadov

- 1.3.2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,00 hod. V čase od 15,00 hod. do 15,30 hod. pracovníci zariadenia budú vykonávať pravidelnú údržbu objektov, strojov a technologických zariadení na úpravu odpadov.
- 1.3.2.2 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia na úpravu odpadov vykonávať :
- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
 - vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním odpadov,
 - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu, skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - váženie množstva dodaných odpadov,
 - evidenciu prevzatých odpadov,
 - vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa podmienky 1.3.3.1, časť II.B integrovaného povolenia, prevádzkovateľ jeho prevzatie do zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním nesmie uskutočniť. Prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životného prostredia, ŠSOH.

1.3.3 Podmienky pre úpravu odpadov a zneškodňovanie odpadov, používané média a energie

1.3.3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený v zariadení na úpravu odpadov upravovať iba odpady uvedené v nasledovnej tabuľke č. 1, zaradené podľa platného Katalógu odpadov, ktorý spĺňa nasledovné požiadavky:

- a) zmesový odpad, ak obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. b), c) a g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
- b) iné komunálne odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad okrem odpadov podľa § 13 písm. e) zákona. 79/2015 Z. z. o odpadoch; ak iné komunálne odpady obsahujú zmesový odpad, považuje sa celý objem týchto odpadov za zmesový odpad.

Tabuľka č. 1

Číslo skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu	Kategória odpadu
02 01 04	odpadové plasty okrem obalov	O
03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
15 01 05	kompozitné obaly	O
15 01 06	zmiešané obaly	O
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O
16 01 19	plasty	O
17 02 01	drevo	O
19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	O
19 05 02	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu	O
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	O
19 08 01	zhrabky z hrabíc	O
19 12 01	papier a lepenka	O
19 12 04	plasty a guma	O
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 08	textílie	O
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
20 03 02	odpad z trhovísk	O

20 03 03	odpad z čistenia ulíc	O
20 03 07	objemný odpad	O

Maximálna kapacita na vstupe do zariadenia (príjem a mechanická úprava) 60 000 t ročne.

Maximálna kapacita pre biologickú úpravu 30 000 t ročne.

1.3.3.2 Prevádzkovateľ je povinný odpady vznikajúce v zariadení na úpravu odpadov zaradiť ako odpady po úprave podľa Katalógových čísel, uvedených v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória odpadu
19 03 05	Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O
19 05 01	Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	O
19 05 03	Kompost nevyhovujúcej kvality	O
19 12 02	Železné kovy	O
19 12 03	Neželezné kovy	O
19 12 12	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

Predpokladané množstvo 30 000 t nadsitnej frakcie (kat. čísla 19 12 02, 19 12 03, 19 12 12) a 24 000 t podsitnej frakcie (19 03 05, 19 05 01, 19 05 03) po procesných, objemových stratách.

1.3.3.3 Prevádzkovateľ je povinný podsitný podiel z drvenia a sitovania z úpravy odpadu kat. č. 20 03 01 biologicky stabilizovať v biostabilizačných boxoch s cieľom dodržať limitnú hodnotu uvedenú v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

Parameter	Limitná hodnota	Jednotka
spotreba kyslíka po 4 dňoch (AT4)*	10	mg O ₂ /g sušiny

*) AT4 – test respiračnej aktivity, testovacia metóda na hodnotenie stability bioodpadu na základe merania spotreby O₂ za 4 dni podľa prílohy č. 2 k vyhláske č. 382/2018 Z. z.

1.3.3.4 Prevádzkovateľ je povinný preukázať splnenie limitu v podmienke č. 3.3, časť II.B integrovaného povolenia 2 krát ročne a to: analytickou kontrolou vykonanou akreditovaným laboratóriom, pričom metódu analýzy a použitú techniku určí meraním akreditované laboratórium. Pokiaľ na základe vyššie uvedeného v prevádzke zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním na skládke odpadov Myslina - Lučky sa preukáže interval testovania výstupu ako nedostatočný, prevádzkovateľ pristúpi k prehodnoteniu frekvencie overovania parametrov biologickej stability odpadu.

1.3.3.5 Prevádzkovateľ je povinný:

- zverejňovať druhy odpadov, na zneškodňovanie a zhodnocovanie, ktorých je oprávnený,
- zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia,
- viest' prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,

- d) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu a vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami,
- e) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
- f) na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu,
- g) plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje orgánom štátnej správy.

1.3.3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať činnosť 5.3b) bod 2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie od 01.01.2027, kedy nebude možné skládkovať odpady s výhrevnosťou viac ako 6,5 MJ/kg, iba za podmienok stanovených v zmene integrovaného povolenia, o ktorú je prevádzkovateľ povinný IŽP Košice požiadať do 30.07.2026.

1.3.3.7 Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

1.3.4 Technicko-prevádzkové podmienky

1.3.4.1 Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzkovaní zariadenia na úpravu odpadov dodržať nasledovnú spracovateľskú kapacitu odpadov 60 000 t za rok.

1.3.4.2 Prevádzkovateľ je povinný „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ prevádzkovať zariadenie iba v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom zariadenia MBÚ, o schválenie ktorého je prevádzkovateľ povinný požiadať pred uvedením stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ do skúšobnej prevádzky, vypracovaným v súlade platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva,
- technologickým reglementom zariadenia MBÚ, vypracovaným v súlade platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.

1.3.4.3 Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred podaním žiadosti o skúšobnú prevádzku na dočasné užívanie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ s ohľadom na lehoty vydania zmeny integrovaného povolenia, požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia, ktorej predmetom bude konanie:

- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 pís. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vypracovaného v zmysle

všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia.

2. Emisné limity

2.1 Emisie do ovzdušia

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania zariadenia MBÚ dodržiavať emisné limity znečisťujúcich látok uvedených v tab. č. 4.

Tab. č. 4

Parameter	Jednotka	BAT – AEL (priemer za obdobie odoberania vzoriek)	Proces spracovania odpadu
NH ₃ ^{(1), (2)}	mg/Nm ³	0,3 -20	Každá biologická úprava odpadu
Koncentrácia zápachu ^{(1), (2)}	ou _E /Nm ³	200 - 1000	
Prach	mg/Nm ³	2-5	Mechanická biologická úprava odpadu
TVOC	mg/Nm ³	5-40 ⁽³⁾	

(1) Používa sa buď BAT-AEL pre NH₃, alebo BAT-AEL pre koncentráciu zápachu.

(2) Táto BAT-AEL sa nepoužíva pri spracovaní odpadu, ktorý pozostáva najmä z hnoja.

(3) Dolnú hranicu rozpätia možno dosiahnuť použitím tepelnej oxidácie.

2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Emisné limity do podzemných a povrchových vôd sa nestanovujú.

2.2.2 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať odpadové vody - priesakové kvapaliny do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústredovať:

- v nádrži „B“ na mierne znečistené vody z dozrievacej plochy, biofiltra a vonkajších manipulačných plôch o objeme 200 m³,
 - v nádrži „A“ na znečistenú procesnú vodu z boxov má objem 150 m³,
- a v prípade potreby ju používať ako technologickú vodu na skrúpanie odpadov uložených na dozrievacej ploche a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov (ČOV).

2.3 Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

2.3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí:

- pre **kategóriu územia IV.** – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:
- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB
- pre večer (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB

- pre noc (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 70$ dB

- a **pre kategóriu územia II.** – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50$ dB

- pre večer (18:00 – 22:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 50$ dB

- pre noc (22:00 – 06:00 hod.) $L_{Aeq,d,p} = 45$ dB

2.3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení a mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, vyplývajúce z porovnania prevádzky s najlepšimi dostupnými technikami uvedenými vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu, podľa bodov BAT 1, BAT 2, BAT 4, BAT5, BAT 8, BAT 11, BAT 12, BAT 13, BAT 14, BAT 18, BAT 19, BAT 21, BAT 23, BAT 33, BAT 34, BAT 35, BAT 36, BAT 37 a BAT 39.

3.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať BAT 1 s cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti vykonávať a dodržiavať systém environmentálneho manažérstva (EMS), ktorý zahŕňa všetky vlastnosti uvedené v BAT 1

3.4. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti zariadenia má prevádzkovateľ v súlade s BAT 2 v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky:

- a) Stanovenie a vykonávanie postupu charakterizácie odpadu a predbežného prijímania odpadu.
- b) Stanovenie a vykonávanie postupov prijímania odpadu.
- c) Stanovenie a vykonávanie systému sledovania odpadu a súpisu odpadu.
- d) Stanovenie a vykonávanie systému riadenia kvality výstupu.
- e) Zabezpečenie oddeľovania odpadu.
- f) Zabezpečenie kompatibility odpadu pred jeho zmiešaním.
- g) Triedenie prichádzajúceho tuhého odpadu.

- 3.5 S cieľom znížiť environmentálne riziko súvisiace s uskladnením odpadu V súlade s BAT 4 sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky:
- a) Optimalizované miesto uskladnenia odpadu.
 - b) Primeraná kapacita uskladnenia.
 - c) Bezpečná prevádzka uskladnenia.
 - d) Samostatný priestor na uskladnenie zabaleného nebezpečného odpadu a nakladanie s ním.
- 3.6 S cieľom znížiť environmentálne riziko súvisiace s nakladaním s odpadom a prevozom odpadu podľa BAT 5 sa majú v rámci BAT stanoviť a vykonávať postupy nakladania s odpadom a prevozu odpadu na príslušné miesto uskladnenia alebo spracovania. Účelom postupov nakladania s odpadom a prevozu odpadu je zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadom a bezpečný prevoz na príslušné miesto uskladnenia alebo spracovania. Patria medzi ne tieto prvky:
- nakladanie s odpadom a prevoz odpadu vykonávajú kompetentní zamestnanci,
 - nakladanie s odpadom a prevoz odpadu sa riadne dokumentujú a pred vykonaním sa overujú,
 - prijímajú sa opatrenia na predchádzanie únikov, zisťovanie únikov a ich zmierňovanie.
- 3.7 V súlade s BAT 8 v rámci BAT sa majú monitorovať organizovane odvádzané emisie do ovzdušia aspoň tak často ako sa uvádza v nasledovnej tabuľke a v súlade s normami EN.
- 3.8 V súlade s BAT 11 v rámci BAT sa má s frekvenciou aspoň raz ročne monitorovať ročná spotreba vody, energie a surovín, ako aj ročná tvorba odpadov a odpadovej vody.
- 3.9 V súlade s BAT 12 s cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, znížiť ich množstvo sa má v rámci BAT stanoviť, vykonávať a pravidelne preskúmať plán riadenia zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho manažérstva (BAT 1) a ktorý zahŕňa všetky tieto prvky: použiteľnosť sa obmedzuje na prípady, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov.
- 3.10 V súlade s BAT 13 s cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia:
- a) minimalizácia času zotrvania,
 - b) chemická úprava,
 - c) optimalizácia aeróbnej úpravy.
- 3.11 V súlade s BAT 14 s cieľom zabrániť vzniku difúzných emisií do ovzdušia, najmä prachu, organických zlúčenín a zápachu, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník:
- a) Minimalizácia počtu potenciálnych zdrojov difúzných emisií.
 - b) Výber a používanie zariadenia s vysokou integritou.

- c) Protikorózne opatrenia.
 - d) Zamedzenie úniku, záchyt a spracovanie difúzných emisií.
 - e) Zvlhčovanie.
 - f) Údržba.
 - g) Čistenie priestorov spracovania a uskladňovania odpadu.
 - h) Program zisťovania únikov a ich opravy (LDAR).
- 3.12 V súlade s BAT 18 s cieľom zabrániť vzniku emisií hluku a vibrácií, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa v rámci BAT má použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich kombinácia:
- a) Vhodné umiestnenie zariadení a budov.
 - b) Prevádzkové opatrenia.
 - c) Zariadenie s nízkou hlučnosťou.
 - d) Zariadenia na kontrolu hluku a vibrácií.
 - e) Zníženie hluku.
- 3.13 V súlade s BAT 19 s cieľom optimalizovať spotrebu potreby, znížiť objem vytvárajanej odpadovej vody a zabrániť vzniku emisií do pôdy a vody, alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník:
- a) Hospodárenie s vodami.
 - b) Recirkulácia vody.
 - c) Nepriepustný povrch.
 - d) Techniky na zníženie pravdepodobnosti a vplyvu nadmerných prietokov a zlyhaní nádrží a nádob.
 - e) Zastrešenie priestorov uskladnenia a spracovania odpadu.
 - f) Oddelovanie tokov vody.
 - g) Primeraná drenážna infraštruktúra.
 - h) Opatrenia týkajúce sa konštrukcie a údržby na zisťovanie a opravu únikov.
 - i) Vhodná úložná kapacita.
- 3.14 V súlade s BAT 21 s cieľom zabrániť dôsledkom havárií a incidentov pre životné prostredie alebo ich obmedziť sa majú v rámci BAT použiť ako súčasť plánu riadenia havárií všetky ďalej uvedené techniky (pozri BAT 1):
- a) Ochranné opatrenia.
 - b) Riadenie emisií z havárií/incidentov.
 - c) Systém registrácie a posúdenia incidentov/havárií.
- 3.15 V súlade s BAT 23 na efektívne využívanie energie sa v rámci BAT majú používať obidve ďalej uvedené techniky:
- a) Plán energetickej efektívnosti.
 - b) Záznam o energetickej bilancii.

- 3.16 V súlade s BAT 33 s cieľom znížiť emisie zápachu a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vyberať odpadový vstup.
- 3.17 V súlade s BAT 34 s cieľom znížiť organizovane odvádzané emisie prachu, organických zlúčenín a zápachajúcich zlúčenín vrátane H_2S a NH_3 do ovzdušia sa má v rámci BAT použiť jedna z ďalej uvedených techník alebo kombinácia:
- a) Adsorpcia.
 - b) Biofilter.
 - c) Textilný filter.
 - d) Tepelná oxidácia.
 - e) Mokrú vypierka.
- 3.18 V súlade s BAT 35 s cieľom znížiť tvorbu odpadovej vody a spotrebu vody sa majú v rámci BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky:
- a) Oddelovanie tokov vody.
 - b) Recirkulácia vody.
- 3.19 V súlade s BAT 36 s cieľom znížiť emisie do ovzdušia a zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa majú v rámci BAT monitorovať a/alebo riadiť kľúčové parametre odpadu a procesov.
- 3.20 V súlade s BAT 37 s cieľom znížiť difúzne emisie prachu, zápachu a bioaerosólov do ovzdušia pochádzajúce z krokov spracovania na otvorenom priestranstve sa má v rámci BAT použiť jedna alebo obidve ďalej uvedené techniky:
- a) Použitie krytov z polopriepustných membrán.
 - b) Úprava činností podľa meteorologických podmienok sa nestanovujú.
- 3.21 V súlade s BAT 39 s cieľom znížiť emisie do ovzdušia sa majú v rámci BAT použiť obidve ďalej uvedené techniky:
- a) Oddelovanie tokov odpadových plynov.
 - b) Recirkulácia odpadového plynu.

Požiadavky BAT, ktoré nie sú uvedené v tejto kapitole, sa pre danú prevádzku neuplatňujú.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný vznikajúce nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 4.2 Podmienka v bode 4.1 tejto kapitoly sa neuplatňuje vtedy, ak zmiešavanie nebezpečných odpadov

- a) je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
 - b) je v súlade s najlepšimi dostupnými technikami,
 - c) nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
 - d) je v súlade so súhlasom udeleným podľa § 97 ods. 1 písm. i). zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- 4.3 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
- 4.4 Pri preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa osobitného predpisu.
- 4.5 Prevádzkovateľovi sa zakazuje sa riediť a zmiešavať:
- a) jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
 - b) nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné,
 - c) nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom, s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.
- 4.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.
- 4.8 Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
- 4.9 Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

- 4.10 Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku⁴⁹⁾ alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
- 4.11 Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.
- 4.12 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný na predmetnej skládke odpadov iba po predchádzajúcej úprave.
- 4.13 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a v prípade zmien je povinný ich aktualizovať.
- 4.14 Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

5. Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a mechanizmy na prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom priesakových kvapalín, dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

- 6.2 Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem najväčšej nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.
- 6.3 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 6.4 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu v nádržiach priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu max. výšky hladiny.
- 6.6 V prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakovej kvapaliny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu kat. č. 19 07 03 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov, kategória O – ostatný na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a pri ich úprave dôkladnou kontrolou obmedziť rizika samovznietenia a požiaru.

7. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

9.1 Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

- 9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.
- 9.1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať

najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu technológie, príp. rozšírenia druhov upravovaných odpadov a používaných látok a energie, a spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a IŽP Košice, neprevzatie odpadu na zhodnotenie/zneškodnenie.

9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať organizovane odvádzané emisie do ovzdušia aspoň tak často, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke, a v súlade s normami EN. Ak nie sú k dispozícii normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov rovnocennej odbornej kvality.

Tabuľka č. 5

Látka/parameter	Norma (normy)	Proces spracovania odpadu	Minimálna frekvencia monitorovania ⁽¹⁾	Monitorovanie súvisiace
H ₂ S	Norma EN nie je k dispozícii	Biologická úprava odpadu ⁽²⁾	1x za 6 mesiacov	BAT 34
NH ₃	Norma EN nie je k dispozícii	Biologická úprava odpadu ⁽²⁾	1x za 6 mesiacov	BAT 34
Koncentrácia zápachu	EN 13725	Biologická úprava odpadu ⁽³⁾	1x za 6 mesiacov	BAT 34
Prach	EN 13284-1	Mechanická biologická úprava odpadu	1x za 6 mesiacov	BAT 34
TVOC	EN 12619	Mechanická biologická úprava odpadu	1x za 6 mesiacov	BAT 34

Poznámka:

⁽¹⁾ Frekvencie monitorovania možno skrátiť, ak sa preukáže, že úrovne emisií sú dostatočne stabilné.

⁽²⁾ Namiesto toho možno vykonávať monitorovanie koncentrácie zápachu.

⁽³⁾ Ako alternatívu k monitorovaniu koncentrácie zápachu možno použiť monitorovanie NH₃ a H₂S.

9.3 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.3.1 Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na úpravu, resp. zneškodnenie odpadov,
- o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,
- a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

- 9.3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva: technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 9.3.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list zariadenia na MBÚ v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od ukončenia činnosti v prevádzke.
- 9.3.4 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku zariadenia s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.3.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.4 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

- 9.4.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
- 9.4.2 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list zariadenia na MBÚ (v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov) za obdobie kalendárneho roka a zaslať na IŽP Košice a na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 9.4.3 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.4.4 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka cez Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH).
- 9.4.5 Prevádzkovateľ je povinný zverejniť na svojej webovej stránke právoplatné integrované povolenie, t. j. právoplatné rozhodnutie IŽP Košice, ktorým bolo prevádzkovateľovi pre

predmetnú prevádzku udelené integrované povolenie vrátane všetkých jeho právoplatných zmien.

10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky stavby preukázať oprávneným meraním dodržanie emisných limitov stanovených v podmienke č. 2.1, časť II.B integrovaného povolenia.

10.1.2 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať skúšobnú prevádzku iba na základe povolenia IŽP Košice ako špeciálneho stavebného úradu.

10.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú vznik požiaru, únik priesakových kvapalín, dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby zásobníky materiálov, sklady a otvorené depónie surovín používaných pri vykonávaní činností v prevádzke ako aj zásobné nádrže boli vyprázdnené a vyčistené.

11.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a nebezpečných látok nachádzajúcich sa v prevádzke v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

11.3 Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu prevádzky MBÚ.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu. Zmeny uvedené v časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené

užívanie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ podľa ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 1.3 a bod 4, písm. c) bod 2, písm. g), § 3 ods. 4, § 8 ods. 5 a § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia na vykonávanie činností v prevádzke „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka CSO Myslina s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50 932 284, doručenej IŽP Košice dňa 10.04.2025.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v spojení s § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná a neobsahuje prílohy v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 a ods. 2 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 7681/57/2025-18813/2025/Z14-SP/PK zo dňa 30.05.2025 a súčasne vyzval prevádzkovateľa – stavebníka k doplneniu podkladov predloženej žiadosti v určenej lehote. Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil v dňoch 14.07.2025, 11.08.2025 a 28.08.2025.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a § 40j ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vykonal konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, podľa stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení účinnom do 31.03.2025, pretože na predmetnú stavbu bolo mestom Humenné vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Myslina - Lúčky Centrum MBÚ“ pod číslom 129/32682/2023/OÚPVŽPD/Amb dňa 28.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2023.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky

CENTRUM MBÚ“ predložil aj nasledovné doklady:

- a) projektovú dokumentáciu stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- b) rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania k stavebnému konaniu,
- c) rozhodnutie o umiestnení stavby č. 129/32682/2023/OÚPVŽPD/Amb dňa 28.06.2023 (nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2023) vydané mestom Humenné,
- d) fotokópie autorizačných osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- e) splnomocnenie a poverenie na zastupovanie prevádzkovateľa – stavebníka,
- f) vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Správny poplatok bol zaplatený vo výške 500 eur podľa položky č. 171 a písm. c) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov dňa 16.06.2025.

Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie:

- a) v oblasti ovzdušia:
 - o udelenie súhlasu na povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - o povolenie, zmenu alebo zrušenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov:
 - o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
 - o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti stavebného konania:
 - stavebné o povolení stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- f) schválenie východiskovej správy „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ z 07/2025, podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Stavba „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ je umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné číslo 5363/2, 5363/13, 5363/15 a 5363/24, v katastrálnom území Humenné, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 10572 (osvedčovacia

doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 21.08.2025) vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice po preskúmaní doplnenej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 10.04.2025, doplnenej v dňoch 14.07.2025, 11.08.2025 a 28.08.2025 a doložení požadovaných dokladov podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania v predmetnej veci listom č. 7681/57/2025-29025/2025/Z14-SP zo dňa 28.08.2025. Upovedomenie o začatí konania bolo v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doručené formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na webovom sídle www.sizp.sk od 01.09.2025 do 15.09.2025, www.slovensko.sk od 28.08.2025 do 12.09.2025 úradnej tabuli IŽP Košice od 01.09.2025 do 02.10.2025.

IŽP Košice súčasne podľa § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 v spojení s § 65 ods. 2 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.10.2025 so stretnutím prizvaných v priestoroch prevádzky „A. Skládku odpadov Myslina – Lúčky. IŽP Košice prizvané osoby upozornil, že svoje pripomienky a námety môžu uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, na neskôr uplatnené pripomienky a námety a námietky, ktoré mali byť uplatnené v územnom konaní sa nebude prihliadať.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil dňa 01.09.2025 na svojom webovom sídle (www.sizp.sk), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 01.09.2025 do 02.10.2025 na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle a na úradnej tabuli IŽP Košice. IŽP Košice súčasne podľa § 58a ods. 4 stavebného zákona zverejnil od 01.09.2025 na svojom webovom sídle a úradnej tabuli žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj žiadosť o povolenie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“

IŽP Košice zároveň listom č. 7681/57/2025-29062/2025/Z14-SP zo dňa 28.08.2025 požiadal Mesto Humenné a obec Myslina, aby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom – stavebníkom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní, výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti s možnosťou podať prihlášku, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a upovedomenie o začatí konania v predmetnej veci verejnou vyhláškou.

Mesto Humenné zverejnilo požadované údaje na úradnej tabuli mesta Humenné a v informačnom systéme samosprávy mesta Humenné od 05.09.2025 do 23.09.2025 a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli od 05.09.2025 do 22.09.2025.

Obec Myslina zverejnila požadované údaje na úradnej tabuli obce Myslina od 03.09.2025 do 21.10.2025.

IŽP Košice podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia upovedomenia o začatí konania.

Upovedomenie o začatí konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené v dňoch 28.08.2025 až 19.09.2025.

V určenej lehote odo dňa zverejnenia neboli IŽP Košice doručené prihlášky dotknutej verejnosti za účastníkov konania ani vyjadrenia dotknutej verejnosti a verejnosti v konaní o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „A. Skládky odpadov Myslina - Lúčky“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov Myslina – spojenom s miestnym zisťovaním boli prerokované:

- žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka vrátane doložených a doručených príloh a projektovej dokumentácie stavby,
- písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sú odôvodnené a dôvody smerujú k obsahu žiadosti.

V priebehu integrovaného povoľovania boli IŽP Košice predložené a doručené nasledovné rozhodnutia, stanoviská vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Humenné, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 4456/39302/2025/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 26.09.2025,
- Mesto Humenné, potvrdenie o zverejnení údajov č. 4334/38804/2025/OÚPVŽPDZ/Balo zo dňa 23.09.2025,
- Mesto Humenné, príslušný správny orgán vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových ciest, záväzné stanovisko č. 2146/30448/2025/OÚPVŽPDZ/Ols zo dňa 10.04.2025,
- Mesto Humenné, územnoplánovacia informácia č. 2073/30150/2025/OÚPVŽPDZ/Zav zo dňa 10.04.2025,
- Mesto Humenné, rozhodnutie o umiestnení stavby č. 129/32682/2023/OÚPVŽPD/Amb zo dňa 28.06.2023 zo dňa 28.06.2023,
- Mesto Humenné, stavebné povolenie č. 4373/39961/2023/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 18.10.2023,
- Mesto Humenné, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2146/30448/2025/OÚPVŽPDZ/Ols zo dňa 10.04.2025,
- Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie č. OU-HE-PLO1-2024/011918-003 zo dňa 22.08.2024 a č. OU-HE-PLO1-2024/010088-003 zo dňa

12.07.2024,

- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, rozhodnutie č. OU-HE-OSZP-2025/004055-002 zo dňa 20.02.2025 a č. OU-HE-OSZP-2023/003320 zo dňa 02.11.2023,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP.2025/001588-002 zo dňa 15.01.2025,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2025/001577-002 zo dňa 14.01.2025,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU- HE-OSZP-2025/001593-002 zo dňa 13.01.2025 a č. OU- HE-OSZP-2025/008244-002 zo dňa 15.04.2025,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2025/001586-002 zo dňa 02.01.2025 a súhlas č. OU- HE-OSZP- 2025/001586-002 zo dňa 11.02.2025,
- Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko č. 16758/2025-11.1.1, 52965/2025 zo dňa 23.09.2025, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 2690/2022-11.1.1/pb, 16107/2022, 16108/2022-int. zo dňa 16.03.2022 a záväzné stanovisko č. 10392/2023-11.1.1/pb, 36925/2023 zo dňa 19.06.2023,
- Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, OU-HE-OKR-2025/015576-002 zo dňa 03.09.2025,
- Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné stanovisko č. OU-PO-OCDPK-2025/074744-005 zo dňa 23.09.2025,
- Slovenská správa ciest, stanovisko č. SSC/6195/2025/2320/21927 zo dňa 18.08.2025,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-HE1-2025/000479-036 zo dňa 03.02.2025,
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, stanovisko č. SVP 5608/2025/2 zo dňa 11.03.2025 a e-mail zo dňa 22.10.2025,
- TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., odborné stanovisko č. 7165062362/50/25/BT/OS/DOK zo dňa 06.02.2025,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odborné stanovisko č. 12592/2025/O zo dňa 23.01.2025,
- VSD, a.s. vyjadrenie č. 74/2025 zo dňa 07.01.2025,
- Orange Slovensko a.s., zastúpená spoločnosťou MICHLOVSKY, spol. s r.o., vyjadrenie č. KE-0683 / 2025 zo dňa 14.03.2025,
- SPP distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0014/2025/Va zo dňa 07.01.2025,
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 2225000005 zo dňa 09.01.2025,
- SkyNet Infrastructure s.r.o., vyjadrenie zo dňa 20.06.2025,
- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné č. SUC PSK-HE/1459-2/2025/4200/5307 zo dňa 20.06.2025,
- Slovenská Správa ciest, stanovisko č. SSC/6195/2025/2320/21927 zo dňa 18.08.2025,
- Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, so sídlom v kraji, záväzné stanovisko č. OU-PO-OCDPK-2025/074744-005 zo dňa 23.09.2025.

Mesto Humenné, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Myslina - Lúčky Centrum MBÚ“ pod číslom 129/32682/2023/OÚPVŽPD/Amb dňa 28.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2023 a záväzným stanoviskom č. 4456/39302/2025/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 26.09.2025 v súlade s ust. § 140b stavebného zákona udelilo súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, ktorá podlieha integrovanému povoľovaniu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 2690/2022-11.1.1/pb, 16107/2022, 16108/2022-int. zo dňa 16.03.2022 (nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2022), ktorým určilo, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo záväzné stanovisko č. 16758/2025-11.1.1, 52965/2025 dňa 23.09.2025, v ktorom uviedlo, že je možné konštatovať, že návrh spoločnosti CSO Myslina s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50 932 284 vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 2690/2022-11.1.1/pb, 16107/2022, 16108/2022-int. zo dňa 16.03.2022 a jeho podmienkami.

V priebehu integrovaného povoľovania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov Myslina - Lúčky CENTRUM MBÚ“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, k projektovej dokumentácii stavby „Skládka odpadov Myslina - Lúčky CENTRUM MBÚ“ vydal nasledovné vyjadrenie č. OU- HE-OSZP-2025/001588-002 zo dňa 15.01.2025:
 - a) pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach z uskutočňovania stavby, uvedených v projektovej dokumentácii stavby, predkladanej v správnom konaní o povolení stavby, vykonávaných v sídle, organizačnej zložke právnickej osoby, je právnická osoba, ktorej bude v správnom konaní vydané povolenie podľa osobitného predpisu,
 - b) zariadenie, v ktorom sa vykonáva zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu musí byť zriadené na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území – vykonanie požiadavky sa preukazuje stanoviskom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. a stanoviskom príslušného úradu štátnej správy vodného hospodárstva,

- c) úrad upozorňuje (okrem iných povinností pôvodcu odpadu) na základnú povinnosť pôvodcu stavebných odpadov zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie stanovených zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy, cieľom odpadového hospodárstva pôvodcu stavebného je zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04,
- d) vyššie uvedený pôvodca stavebných odpadov, uvedených v projektovej dokumentácii stavby, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe komunikácie, prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
- e) držiteľ odpadov z uskutočňovania uvedenej stavby je povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, s poukázaním na § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, dotknuté ustanovenia § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a povinnosti stanovené pre povinnú osobu vyplývajúce z platného právneho predpisu je potrebné vykonať,
- f) pri vzniku nebezpečných odpadov z uskutočňovania a následnej prevádzky uvedenej stavby, zhromažďované nebezpečné odpady pred odovzdaním na zneškodnenie podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov, priestory pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady,
- g) v prípade uskutočňovania odstavnej plochy, prípadne parkoviska, pri návrhu technického riešenia odstavnej plochy pre cestné vozidlá, prípadne parkoviska pre cestné vozidlá, dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve tak, aby odpady vznikajúce pri prevádzke odstavnej plochy, prípadne parkoviska, nepoškodzovali zložky životného prostredia: pôdu horninové podlažie, podzemnú vodu,
- h) ak sa pri uskutočňovaní stavby vykoná výrub drevín, je potrebné tento biologicky rozložiteľný odpad zhodnotiť oprávnenou osobou podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nesmie sa uložiť na skládku odpadov,
- i) držiteľ stavebných odpadov s obsahom kovov, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní uvedenej stavby odovzdá do zariadenia na zber odpadov,
- j) pôvodcovi odpadov sa okrem iných povinností zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
- k) pôvodca a držiteľ odpadov je povinný uchovať doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi z uskutočňovania uvedenej stavby, tieto dokumenty sa okrem iných dokumentov doručujú príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva

so žiadosťou o vyjadrenie k dokumentácii, predkladanej v konaní o povolení užívania stavby,

- l) prevádzkovateľ uvedeného zariadenia musí vybrať a dodržať správny technologický postup pri procese skladovania, prípravy a zhodnocovania odpadov v zariadení, v ktorom sa vykonáva aj zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, v celom procese skladovania, prípravy a zhodnocovania týchto odpadov, dodržať opatrenia na minimalizáciu vplyvu uvedeného zariadenia, v ktorom sa vykonáva aj zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, na životné prostredie spôsobovaného emisiami zápachu,
- m) prevádzkovateľ uvedeného zariadenia je povinný vykonávať kontrolu množstva odpadu vážením,
- n) uvedené zariadenie, okrem iných stanovených požiadaviek, musí byť oplotené v celom jeho obvode,
- o) úrad informuje, že na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný sa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch nevzťahuje,
- p) úrad upozorňuje na povinnosť, že prípadné skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu je možné len na základe právoplatného súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja pred vykonaním činnosti,
- r) úrad informuje, že pri využití odpadov na spätné zasypávanie je okrem iného pred vykonávaním činnosti potrebný právoplatný súhlas podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja.

Štátna správa odpadového hospodárstva má v predmetnom konaní postavenie dotknutého orgánu, vyjadrenie v prípade tohto konania podľa osobitného predpisu sa považuje za záväzné stanovisko a má byť uvedené v celom rozsahu v podmienkach rozhodnutia príslušného správneho úradu – stavebného úradu.

IŽP Košice podmienky uvedené v bodoch a) a c) až r) zapracoval do podmienky č. 14, časť I. tohto rozhodnutia, v ktorej sú určené podmienky na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“. Podmienku uvedenú v bode b) stanoviska dotknutého orgánu IŽP Košice nezapracoval do podmienok tohto rozhodnutia, pretože už bola splnená a stavebník k predloženej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doložil aj stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. povodie Bodrogu, odštepného závodu Trebišov k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia č. SVP 5608/2025/2 zo dňa 11.03.2025, vyjadrenie Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-HE-OSZP-2025/001586-002 zo dňa 02.01.2025 a súhlas č. OU-HE-OSZP-2025/003807-002 zo dňa 11.02.2025.

- 2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OU-HE-OSZP-2025/001577-002 zo dňa 14.01.2025 uviedol, že k realizácii vyššie uvedenej stavby nemá námietky a pre zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny uplatnil nasledovnú požiadavku:

- ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním územného povolenia (výrub v extraviláne povoľuje okresný úrad).

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov Myslina - Lúčky CENTRUM MBÚ“ predložil rozhodnutia Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, č. OU-HE-OSZP-2025/004055-002 zo dňa 20.02.2025, č. OU-HE-OSZP-2023/003320 zo dňa 02.11.2023 a č. OU/HE/OSZP/2021/ 000816 zo dňa 10.09.2021, ktorými bol udelený súhlas na výrub drevín, resp. predĺžená jeho platnosť do 28.02.2027, čím bolo preukázané splnenie požiadavky dotknutého orgánu.

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK rozhodnutím č. OU/HE/OSZP/2021/000816 zo dňa 10.09.2021 vydal súhlas na výrub drevín na pozemkoch KNC parc. č. 5363/2 a parc. č. 5363/24 za dodržania určených podmienok a súčasne určil povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu:

- a) súhlas na výrub drevín na parcelách KNC č. 5363/2 (TTP), k. ú. Humenné – 75 ks vŕba biela (*Salix alba*) s OK od 40 – 151 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou, 10 ks topol' osikový (*Populus tremula*) s OK od 40 – 94 cm, 6 ks jaseň štíhly (*Globosa*) s OK od 41 – 57 cm, 12 ks vŕba rakýta (*Salix caprea*) s OK od 57 – 94 cm, 3 ks lipa malolistá (*Tilia cordata*) s OK od 44 – 45 cm, 500 m² – krovité porasty (svíb, ruža, kalina, vŕba ...), KNC č. 5363/24 (TPP), k. ú. Humenné - 17 ks vŕba biela (*Salix alba*) s OK od 40 – 91 cm a 1 ks jaseň štíhly (*Globosa*) s OK 59 cm a 50 m² krovín,
- b) výrub drevín vykonávať v období od 01.10. do 31.03.,
- c) výrubom nepoškodiť ostávajúce dreviny,
- d) mechanizmami neprechádzať po zamokrených miestach,
- e) na okrajoch predmetných parciel (KNC č. 5363/2, 5363/24, kat. úz. Humenné) ponechať líniový porast s drevinami a krovinami o šírke cca 10 m v styku s poľnohospodársky využívanými pozemkami v súlade s návrhom ponechania medze podľa mapovej prílohy,
- f) odporúčame ponechať dobre rastené a vhodne umiestnené dreviny jaseňa a lipy; pri vŕbach, ktoré neprekážajú zámeru je možné aplikovať rez na hlavu,
- g) výrub vykonať šetrne k okolitému prostrediu,
- h) platnosť rozhodnutia je do 31.03.2023 od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
- i) dreviny a kroviny určené na výrub sú vyznačené červenou farbou pred vydaním súhlasu na výrub predmetných drevín a krovín,
- j) vykonať primeranú náhradnú výsadbu:
 - 100 ks drevín – tuja – staršie výškovo odrastené sadenice, ktoré budú plniť pôdoochrannú, protiprašnú funkciu a budú do budúcnosti vhodne udržiavané,
 - náhradná výsadba bude vykonaná na parc. č. 5363/2 (TTP) a parc. č. 5363/24 (TTP) , v kat. úz. Humenné,
 - starostlivosť o náhradnú výsadbu je stavebník povinný zabezpečiť po dobu 3 rokov odo dňa jej ukončenia, v prípade vyhynutia je povinný zrealizovať dosadbu.

Rozhodnutím č. OU-HE-OSZP-2023/003320 zo dňa 02.11.2023 Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK predĺžil termín platnosti rozhodnutia č. OU-HE-OSZP-2023/003320 zo dňa 02.11.2023 do 28.02.2025 a súčasne zmenil požadovaný rozsah drevín určených na výrub aj na dreviny pre celý požadovaný rozsah na parcelách KNC č. 5363/24 a č. 5363/2 aj na okrajoch predmetných parciel, ktoré sú vyšrafované na mapovej prílohe a zrušil bod 4. predmetného rozhodnutia. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK rozhodnutím č. OU-HE-OSZP-2025/004055-002 zo dňa 20.02.2025 predĺžil platnosť rozhodnutí, ktorými bol udelený súhlas na výrub do 28.02.2027 a súčasne určil, že náhradná výsadba môže byť vykonaná aj na pozemku parc. č. 5363/15, v kat. úz. Humenné.

IŽP Košice požiadavky vyplývajúce z vyššie uvedených rozhodnutí dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 16, časť I. tohto rozhodnutia.

3. Mesto Humenné v záväznom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2146/30448/2025/OÚPVŽPDZ/Ols zo dňa 10.04.2025 uviedlo, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Myslina - Lúčky CENTRUM MBÚ“ za dodržania nasledovných podmienok:

- a) pred vydaním kolaudačného rozhodnutia k predmetnej stavbe požiadať mesto Humenné, ako príslušný cestný správny orgán, o vydanie určenia použitia dopravných značiek v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; súčasťou žiadosti bude stanovisko a projektová dokumentácia odsúhlasená Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom k vydaniu určenia použitia dopravných značiek,
- b) stavebné práce realizovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a podľa platných príslušných technických noriem a zákonov.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 17, časť I. tohto rozhodnutia.

4. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vo vyjadrení č. OU-HE-OSZP-2025/001586-002 zo dňa 02.01.2025 a v súhlase č. OU-HE-OSZP-2025/003807-002 zo dňa 11.02.2025 uviedol z hľadiska ochrany vodných pomerov nasledovné podmienky:

- a) šachta odpadových vôd na akumuláciu splaškov a prebytočných odpadových vôd vyžaduje podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“) súhlas orgánu štátnej vodnej správy; k žiadosti o súhlas je potrebné priložiť projekt stavby na navrhovaný objekt a súhlas bude podkladom pre stavebné konanie,
- b) navrhovaná činnosť zahŕňa zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ten, kto s takýmito látkami zaobchádza je povinný urobiť potrebné opatrenia – uvedené v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu,

- c) stavebné objekty je potrebné zrealizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, atesty o vhodnosti použitých materiálov a vodotesnosti preukáže stavebník pri kolaudácii stavby povolujuúcemu orgánu,
- d) nádrž na akumuláciu splaškovej vody a prebytočných odpadových vôd musí byť opatrená kontrolným hladinovým systémom voči preplneniu,
- e) obsah nádrže na akumuláciu splaškovej vody a prebytočných odpadových vôd môže byť likvidovaný len v čistiarni odpadových vôd, zmluvne zabezpečiť vývoz podľa potreby s prevádzkovateľom kapacitne a technologicky vyhovujúcej ČOV,
- f) prevádzkovateľ musí zabezpečiť pravidelnú kontrolu akumulačnej nádrže v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 20/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- g) prevádzkovateľ musí urobiť potrebné opatrenia, aby odpadové vody, ani pri mimoriadnych okolnostiach nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu,
- h) prevádzka objektu musí byť zabezpečená zamestnancami oboznámenými, okrem iného i s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami,
- i) všetky zmeny stavebného objektu majú byť vopred predložené orgánu štátnej vodnej správy na odsúhlasenie,
- j) počas realizácie a užívania stavebného objektu budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, právnych predpisov vydaných na jeho základe a príslušné technické normy.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 15, časť I. tohto rozhodnutia. Podmienka uvedená v bode a) dotknutého orgánu bola splnená, pretože prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doložil aj súhlas Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU-HE-OSZP-2025/003807-002 zo dňa 11.02.2025

5. Okresné riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom v stanovisku pre účely stavebného konania č. ORHZ-HE1-2025/000479-036 zo dňa 03.02.2025 uviedlo, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktoré vypracoval špecialista požiarnej ochrany Ing. Peter Mantič 16.12.2024 súhlasí bez pripomienok a pri kolaudačnom konaní požaduje predložiť vyššie uvedené stanovisko pre účely stavebného konania spolu s ním overenou projektovou dokumentáciou stavby.

IŽP Košice požiadavku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 41j), časť I. tohto rozhodnutia.

6. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., v odbornom stanovisku č. 7165062362/50/25/BT/OS/DOK zo dňa 06.02.2025, že projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nižšie uvedeného zisteného nedostatku a pri dodržaní nasledovných upozornení, ktoré je potrebné odstrániť ku dňu kolaudácie stavby:

- a) projektovú dokumentáciu stavebného objektu SO 10.1 Elektroinštalácie je potrebné doplniť o protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51, aby bolo možné posúdiť, či spĺňajú požiadavky zistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- b) pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- c) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,
- d) sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „N8vodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN ISO 12100,
- e) dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sa musia vybaviť mechanizmom, ktorý ich zaistí proti samovoľnému pádu podľa čl. 11.6 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.,
- f) všetky technické zariadenia v stavbe musia byť zaradené do kategórie podľa miery ohrozenia v súlade s § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- g) dvere únikových východov nesmú byť zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie podľa čl. 4.4 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.,
- h) nebezpečné miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo pádu (povrch podláh bez protišmykovej úpravy) sa označujú podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.,
- i) pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť Inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 NV SR č. 396/2006 Z. z.).

IŽP Košice požiadavku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 25, časť I. tohto rozhodnutia.

7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 2690/2022-11.1.1/pb, 16107/2022, 16108/2022-int. zo dňa 16.03.2022 (nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2022), ktorým určilo, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. určilo nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- a) vybudovať zariadenia mechanickej a biologickej úpravy odpadov mimo telesa skládky (mimo aktívne zavázaného telesa skládky aj mimo neaktívneho telesa skládky, t. j. mimo uzatvorenej a rekultivovanej časti skládky),
- b) vykonávať mechanicko-biologickú úpravu odpadov len v uzavretých priestoroch,
- c) osadiť a začleniť stavby, kde sa bude manipulovať s odpadom, do priestoru bez rušivých prvkov (výškové usporiadanie stavieb, farebné prispôsobenie okolitému terénu),
- d) zabezpečiť stabilizačnú plochu s bioodpadom proti úletom dostatočne vysokými opornými stenami, riešenými z prírodných materiálov,
- e) zaradiť zelený pás s výsadbou vzrastlej zelene v dvoch radoch, ktorý by vizuálne oddelil zmenu navrhovanej činnosti:
 - z východnej strany od existujúcich záhrad a rodinných domov v Humennom, na ulici Suchý jarok,
 - z južnej strany od cesty II/558 a I/74, nakoľko plocha bezprostredne súvisí so vstupom do mesta Humenné a je viditeľná z týchto príjazdových ciest,
 - zo západnej strany – od hranice pozemkov s poľnohospodárskou pôdou,
- f) zrealizovať opatrenia, zabraňujúce šíreniu zápachu, emisií, prašnosti a iných negatívnych dôsledkov z činností, prebiehajúcich v zariadení zmeny navrhovanej činnosti,
- g) umiestniť výduchy z biofiltrov tak, aby boli v maximálnej možnej vzdialenosti od najbližších rodinných domov,
- h) riešiť zmenu navrhovanej činnosti v súlade s územným plánom sídelného útvaru mesta Humenné v znení neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorého je potrebné rešpektovať ustanovenia záväznej časti a taktiež v súlade so zákonom o odpadoch,
- i) vybudovať a prevádzkovať zmenu navrhovanej činnosti v súlade so závermi o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (BAT), Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1147,
- j) v povoloňovacom konaní doplniť komplexné vyhodnotenie súladu technologického riešenia zmeny navrhovanej činnosti so závermi o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (BAT), Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1147,
- k) navrhnuť a zrealizovať opatrenia, ktorými sa pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti zabezpečí minimalizácia vplyvov na zdravie zamestnancov,
- l) počas realizácie zabezpečiť prevádzku zmeny navrhovanej činnosti, aby bolo minimalizované riziko úniku škodlivých látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd,
- m) bezodkladne ohlasovať povoloňujúcemu orgánu havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke zmeny navrhovanej činnosti.

IŽP Košice vyhodnotil spôsob splnenia podmienok uvedených vo vyššie uvedenom rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní nasledovne:

Podmienka uvedená v bode a) bola splnená pri podaní žiadosti. Podľa projektovej dokumentácie predloženej k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ (výkres D. situácia v katastrálnej mape) je stavba umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné číslo 5363/2, 5363/13, 5363/15 a 5363/24, evidovaných

na LV č. 7409, katastrálne územie Humenné, mimo telesa „Skládky odpadov Myslina – Lúčky“.

Podmienka uvedená v bode b) bola akceptovaná. Projektová dokumentácia stavby overená v tomto konaní rieši mechanickú úpravu odpadov v uzatvorenom stavebnom objekte SO – 02 Hala príjmu a biologickú úpravu v uzavretých boxoch v rámci SO – 03 Boxy uskladnenia biologickej zložky. Súčasne IŽP Košice vyššie uvedenú podmienku zapracoval do podmienky č. 26, časť I. tohto rozhodnutia.

Podmienka uvedená v bode c) bola akceptovaná. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenou osobou a stavba bola osadená a začlenená do priestoru bez rušivých prvkov a to v rámci technických možností, vzhľadom na charakter zariadenia a zohľadnenie požiadaviek na zabezpečenie účelu zariadenia.

Podmienka uvedená v bode d) bola akceptovaná. Podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní je stabilizačná plocha (SO – 05 Dozrievacia plocha) zabezpečená ochranným oplotením, ktoré zabezpečuje jej okolie proti prípadným úletom z tejto plochy. Oplotenie je vyplnené výplňou z prírodného materiálu, resp. výplňou z drevených líst. Súčasne IŽP Košice vyššie uvedenú podmienku zapracoval do podmienky č. 26, časť I. tohto rozhodnutia.

Podmienka uvedená v bode e) bola akceptovaná. Súčasťou predmetnej stavby je aj stavebný objekt SO – 17 Terénne a sadové úpravy, ktorý rieši výsadbu vzrastlej zelene zo všetkých troch požadovaných svetových strán. Súčasne IŽP Košice vyššie uvedenú podmienku zapracoval do podmienky č. 26, časť I. tohto rozhodnutia.

Podmienku uvedenú v bode f) IŽP Košice zapracoval do kapitoly 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II.B integrovaného povolenia a podmienky č. 26, časť I. tohto rozhodnutia.

Podmienka uvedená v bode g) bola akceptovaná. Vzhľadom na dispozičné riešenie možnosti dotknutých parciel boli výduchy z biofiltra situované v maximálnej možnej vzdialenosti od najbližších rodinných domov. Táto skutočnosť je zrejmá zo situácie C.2 – Situácia stavby.

Podmienka uvedená v bode h) bola akceptovaná. V rámci predmetnej prevádzky bude dochádzať k zhodnocovaniu odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch činnosťou R12 s dodržaním hierarchie odpadového hospodárstva. Súlad činnosti s platným územným plánom sídelného útvaru mesta Humenné bol posúdený pri vydaní územného rozhodnutia mestom Humenné a mesto Humenné, ako miestne príslušný stavebný úrad, udelilo súhlas k vydaniu stavebného povolenia IŽP Košice, špeciálnym stavebným úradom, pre predmetnú stavbu. Podmienky na vykonávanie činnosti IŽP Košice určil v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Podmienky uvedené v bodoch i) a j) dotknutého orgánu IŽP Košice zapracoval do kapitoly 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, časť II.B integrovaného povolenia.

Podmienky uvedené v bodoch k) a l) IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 26, časť I. tohto rozhodnutia

Podmienku uvedenú v bode m) IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 9.4.3, časť II.B integrovaného povolenia.

8. SVP, š. p. povodie Bodrogu odštepny závod Trebišov v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia č. SVP 5608/2025/2

zo dňa 11.03.2025 uviedol z technicko-prevádzkového hľadiska a z hľadiska protipovodňovej ochrany a z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením nasledovné podmienky:

- a) začatie a ukončenie prác oznámiť SVP, š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov, prevádzkové stredisko Humenné – Mgr. Martin Onufrák, tel. č. 0911 190 382,
- b) pozdĺž toku Sosnica do vzdialenosti min. 5 m od brehovej čiary vodného toku zachovať voľný pozemok v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách pre zabezpečenie údržby a prístupu mechanizmov do vodného toku,
- c) v prípade súbehu inžinierskych sietí s vodným tokom dodržať odstupnú vzdialenosť minimálne 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku Sosnica, s prihliadnutím na charakter vodného toku s geomorfologické charakteristiky dotknutého územia,
- d) z hľadiska protipovodňovej ochrany sa riadiť ustanoveniami § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 47, § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,
- e) počas realizácie stavby neumiestňovať stavebný materiál do prietokového profilu toku, resp. do miest, z ktorých môže byť splavený do koryta toku počas vysokých vodných stavov,
- f) mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd a k ohrozeniu ich kvality,
- g) podzemné nádrže „A“ (150 m³), „B“ (200 m³) a „C“ (40 m³) na zachyt odpadových vôd vybudovať:
 - ako bezodtokové,
 - bez prelivu zachytených odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd,
 - so signalizáciou proti preplneniu nádrží,
 - so zmluvným zabezpečením vývozu naakumulovaných prebytočných odpadových vôd na ČOV Humenné, ktorá má dostatočnú hydraulickú aj látkovú kapacitu na bezpečné zneškodňovanie dovážaných odpadových vôd (nie na ČOV Myslina),
- h) vybudovať samostatnú elektrickú prípojku pre prevádzku CENTRUM MBÚ v súlade s projektovým návrhom a doplniť na stavbe náhradný zdroj elektrickej energie s automatickým nábehom pre prípad výpadku v dodávke prúdu z elektrickej rozvodnej siete s cieľom zamedzenia výskytu havarijnej situácie v prevádzke s vysokým rizikom ohrozenia kvality podzemných vôd a povrchových vôd v riešenom území a jeho okolí,
- i) v súlade s projektovým návrhom zrealizovať výtlačné potrubie s čerpacou stanicou na prečerpávanie naakumulovaných prebytočných odpadových vôd z projektovaných podzemných nádrží na verejnú kanalizáciu Humenné za účelom ich zneškodnenia na komunálnej ČOV Humenné v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so súhlasom a za podmienok určených prevádzkovateľom predmetnej verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
- j) do doby vybudovania výtlaku z podzemných nádrží na verejnú kanalizáciu Humenné zneškodňovať odpadové vody z podzemných nádrží „A“, „B“ a „C“ zabezpečeným zmluvným vývozom na ČOV Humenné,
- k) na vodoprávnom konaní v predmetnej veci žiadame doplniť vysvetlenie k použitiu údajov do bilančných výpočtov množstva dažďových vôd pre riešenie stavbu z úhrnu zrážok

zrážkomernej stanice Slovenská Kajňa, vzhľadom na situovanie projektovanej stavby v kat. úz. Humenné.

Prevádzkovateľ – stavebník k predloženej žiadosti doložil aj e-mail dotknutého orgánu zo dňa 07.04.2025, v ktorom dotknutý orgán uviedol, že žiada nádrže na záchyt kontaminovaných dažďových vôd a procesných odpadových vôd riešiť bez bezpečnostných prelivov a v súlade s podmienkou g) vyššie uvedeného stanoviska. Dotknutý orgán súčasne uviedol, súhlasí s odvádzaním prebytočných (nekontaminovaných) vôd z povrchového odtoku (dažďovej vody) z akumulačnej nádrže s objemom 40 m³ cez bezpečnostný prepád do cestnej priekopy vedľa príjazdovej komunikácie k skládke odpadov.

V priebehu integrované povoloovania dotknutý orgán dňa 22.10.2025 doručil IŽP Košice e-mail, ktorým požiadal ospravedlniť svoju neúčast' na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a požiadal v stavebnom konaní zohľadniť požiadavky uvedené v stanovisku č. SVP 5608/2025/2 zo dňa 11.03.2025 a e-maili zo dňa 07.04.2025, ktorým akceptoval niektoré navrhované doplnky.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu so zohľadnením doručených e-mailov zapracoval do podmienky č. 27, časť I. tohto rozhodnutia.

9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie č. 12592/2025/O zo dňa 23.01.2025 uviedla nasledovné pripomienky ku realizácii stavby.

- a) pred uskutočňovaním stavebných prác na základe objednávky požiadať o vytýčenie zásobného vodovodného potrubia OC DN 600 VVS, a.s., závod Humenné pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností (call centrum tel. č. 057/7870 777),
- b) v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer DN 500, pásmo ochrany, ktoré je umiestnené v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje,
- c) v pásmach ochrany je zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy,
- d) pri križovaniach, či súbehu je potrebné dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,

- e) nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a zhoršili prístup k verejnému vodovodu,
- f) rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (poklopy, zasúvadlové uzávery, uzatváracie ventily, vodomerné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 7, § 27 ods. 4 a ods. 5 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.),
- g) pri križovaní a súbehu iných inžinierskych sietí s verejným vodovodom dodržať STN 736005 a v mieste križovania, súbehu navrhované prípojky iných inžinierskych sietí uložiť do chráničky s presahom 1,5 m na každú stranu,
- h) pred zasypaním iných inžinierskych sietí v ochrannom pásme verejného vodovodu prizvať zástupcu prevádzkovateľa verejného vodovodu, ktorý svoju účasť a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka (kontakt ved. VaK HS Humenné – p. Haluska – 0903 903 962),
- i) v prípade poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) stavebník (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z.),
- j) v rozsahu ochranného pásma zásobného vodovodného potrubia OC DN 600 mm nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi, preto je nutné oplatenie zrealizovať tak, aby nebol prístup k vodovodnému potrubiu, vrátane ochranného pásma, technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený, za účelom prevádzky odstraňovania porúch, prípadne údržby,
- k) v prípade poruchy na vodovodnom potrubí OC DN 600 mm môže dôjsť ku škodám na majetku stavebníka, za ktoré nebude VVS, a. s. niešť zodpovednosť a VVS, a. s. je oprávnený zasahovať a upravovať plochy za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávať opravy verejného vodovodu,
- l) pri realizácii prác prizvať zodpovedného pracovníka VVS, a. s. (vedúci VaK Humenné, p. Haluska – 057/7870520), ktorý na mieste odsúhlasí umiestnenie oplatenia voči verejnému vodovodu a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka,
- m) všetky kolízne miesta v rámci navrhovanej stavby (jej stavebných objektov) v rozsahu ochranných pásiem vodovodu je potrebné odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zodpovedným pracovníkom VVS, a.s., závod Humenné (kontakt: ved. VaK HS Humenné, p. Haluska – 057/7870520, 0903 903 963, jaroslav.haluska@vodarne.eu), ktorý svoju účasť a rozsah výnimky zaznamená do stavebného denníka,
- n) napojenie na verejný vodovod je potrebné zrealizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie,
- o) vodomernú šachtu je potrebné zriadiť vo vzdialenosti do 10 m od bodu napojenia na odbočku verejného vodovodu,
- p) presný bod napojenia na odbočku verejného vodovodu a umiestnenie vodomernej šachty bude určené vedúcim prevádzky vodovodov HS Humenné priamo na tvare miesta (kontakt: Ing. Milan Babjak, CSc. – 057/7870521),
- r) v úseku od bodu napojenia po hlavný uzáver vo vodomernej šachte je potrebné nad potrubie uložiť izolovaný vodič (vytyčovací) pre vyhľadávanie potrubia, ktorý bude vyvedený na začiatku prípojky do poklopu zemného uzáveru a ukončený na nerezovej konzole vodomeru vo vodomernej šachte,

- s) napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod môže byť realizované iba pracovníkmi VVS, a.s., závod Humenné,
- t) pred zahájením prác súvisiacich s napojením na verejný vodovod je stavebník povinný požiadať o zriadenie vodovodnej prípojky VVS, a.s., závod Humenné (ZC 057/7870732).

IŽP Košice požiadavky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 28, časť I. tohto rozhodnutia.

10. Východoslovenská distribučná, a.s. vo vyjadrení č. 74/2025 zo dňa 07.01.2025 uviedla, že vo vzťahu k existujúcim el. Vedeniam a zariadeniam žiada dodržať ustanovenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

- a) vo vzťahu k existujúcim elektrickým vedeniam a zariadeniam dodržať ustanovenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení,
- b) za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá stavebník, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

IŽP Košice požiadavky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 29, časť I. tohto rozhodnutia.

11. Orange Slovensko a.s., zastúpená spoločnosťou MICHLOVSKY, spol. s r.o. vo vyjadrení č. KE-0683 / 2025 zo dňa 14.03.2025 uviedla, že stavbou dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. a súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby za dodržania všetkých podmienok uvedených v predmetnom stanovisku.

- a) pri projektovaní stavieb je potrebné dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení,
- b) pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním,
- c) všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko a.s.,
- d) mechanickú ochranu a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady stavebníka,
- e) realizáciu prekládky PTZ Orange Slovensko pre stavebníka vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia,
- f) začatie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ,
- g) v záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov, rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia,
- h) pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu na základe objednávky u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávatel' farbou a kolíkmi),
 - preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
 - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
 - pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
 - aby bolo bezodkladne oznámené každé poškodenie PTZ na č.t. 033/77 320 32, 0907 721 378,
 - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že Orange Slovensko a.s., nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez jeho vedomia),
 - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodenosti trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,
- i) nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. a TZ,
- j) vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete na základe objednávky vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. do 3 týždňov od jej doručenia.

IŽP Košice požiadavky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 29, časť I. tohto rozhodnutia.

12. SPP – distribúcia, a.s. vo vyjadrení č. TD/NS/0014/2025/Va zo dňa 07.01.2025 uviedla, že v záujmovom území nachádzajú plynárenské zariadenia (Regulačná stanica plynu, VTL plynovod, STL plynovod, plynárenské a elektrické zariadenia, ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia a súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu bez plynofikácie za dodržania nasledujúcich podmienok:

- a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie všetkých existujúcich

plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- c) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- d) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- e) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác; v prípade neoznámenia začatia prác SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike“) pokutu vo výške 300 € - 150 000 €,
- f) stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej len „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- g) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou stanoviska č. TD/NS/0014/2025/Va zo dňa 07.01.2025,
- h) v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne vykopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- i) vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- j) ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- k) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- l) stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- m) stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu je potrebné všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- n) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- o) SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike pokutu vo výške 300 € - 150 000 €; poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- p) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01 a 702 02,
- r) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- s) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- t) v zmysle § 79 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- u) v zmysle § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 31, časť I. tohto rozhodnutia.

13. Slovak Telekom, a.s., vo vyjadrení č. 2225000005 zo dňa 09.01.2025 uviedla, že súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok:

- a) existujúce TKZ sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
- b) v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- c) stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií,
- d) stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí podniku elektronických komunikácií,
- e) počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zásypom ryhy na kontrolu TKZ, uvedená skutočnosť musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku a stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku,
- f) pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné zariadenia v správe podniku elektronických komunikácií je potrebné prizvať prevádzkovateľa / správcu siete: Róbert Šimon, robert.simon@telekom.sk, +421903778474,
- g) v prípade, že podnik elektronických komunikácií zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bodoch a) až f) je stavebník povinný uhradiť podniku elektronických komunikácií všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku,
- h) v prípade, že sa preložka Vedenia podľa tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dňa vyššie uvedeného vyjadrenia, je stavebník povinný pred začatím realizácie preložky požiadať Podnik o vyjadrenie, či nenastala taká zmena okolností, ktorá by vyžadovala zmenu projektu; ak vzhľadom na zmenu okolností bude potrebné zmeniť projekt je stavebník povinný na vlastné náklady zabezpečiť zmenu projektu a tento predložiť Podniku na schválenie a preložka vedenia sa následne vykoná podľa schváleného zmeneného projektu, pričom stavebník je povinný rovnako postupovať aj v prípade, že sa preložka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dňa schválenia zmeneného projektu,
- i) v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu / zmluvu o podmienkach prekládky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií, bez uzavretia dohody / zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku a pokiaľ v zmluve nebude dohodnuté inak, stavebník je povinný na svoje náklady:
 - zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné povolenie alebo iné povolenie , ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ/zrealizovanie prípojky,
 - zabezpečiť majetoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci

- týchto nehnuteľností nemohli od podniku elektronických komunikácií požadovať akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v nehnuteľnosti,
- j) v prípade poškodenia sietí Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu stavebných prác, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing podniku elektronických komunikácií (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku elektronických komunikácií na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky,
- k) nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany TKZ je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- l) v prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- m) pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ a vzhľadom k tomu, že na predmetnom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody je stavebník povinný požiadať o vydanie obdobného vyjadrenia aj ďalších prevádzkovateľov,
- n) vytýčenie polohy TKZ vykoná podnik elektronických komunikácií na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/> do 3 týždňov od jej podanie (v objednávke v dvoch vyhotoveniach je potrebné uviesť číslo vyjadrenia a dátum jeho vydania),
- o) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených podmienok dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií,
- p) pred pripojením TKZ k existujúcej sieti podniku elektronických komunikácií je potrebné predložiť Slovak Telekom, a.s. nasledovné doklady:
- meracie protokoly nového káblového úseku,
 - povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky,
 - potvrdenú dohodu o preložke káblov,
 - definitívnu technickú dokumentáciu,
 - predmetné vyjadrenie,
 - doklady preukazujúce splnenie povinností stavebníka uvedené v bode i),
- r) vo veci uzavretia dohody o preložke postupovať podľa vyjadrenia č. 2225000005 zo dňa 09.01.2025,
- s) presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia je stavebník povinný oznámiť 15 dní pred realizáciou a v prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom zariadení je povinný špecifikovať pracovný postup (definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného zariadenia),
- t) po realizácii stavby 7 dní pred jej kolaudáciou je potrebné odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na Slovak Telekom, a.s., vyhotoveného podľa technického predpisu T-326; dokumentácia musí obsahovať

schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej a elektronickej forme,

- u) v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva Slovak Telekomu, a.s.; ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky nie je možné súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania,
- v) v lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner – SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.

Súčasne dotknutý orgán v predmetnom vyjadrení uviedol, že ak sa vo vyjadrení uvádza TKZ alebo telekomunikačné zariadenie (vo všetkých gramatických tvaroch) má sa na mysli akákoľvek súčasť elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vrátane pridružených prostriedkov, najmä vedenia elektronickej komunikačnej siete, telekomunikačné zariadenia a fyzická infraštruktúra.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 32, časť I. tohto rozhodnutia.

14. SkyNet Infrastructure s.r.o. vo vyjadrení zo dňa 20.06.2025 uviedla, že v lokalite, v ktorej bude umiestnená stavba „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ sa nachádzajú siete a zariadenia v jej správe a že stavbou súhlasí za dodržania podmienok uvedených v predmetnom vyjadrení.

- a) pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie optických sietí spoločnosti SkyNet Infrastructure s.r.o.,
- b) akékoľvek zemné práce bližšie ako 1,5 m od osi trasy vykonať len ručne, dodržiavať opatnosť v celom ochrannom pásme, v prípade nedodržania tejto požiadavky bude potrebné okamžité pozastavenie stavby,
- c) dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. a platnej STN 73 6005,
- d) odkryté vedenia je nutné zabezpečiť proti preveseniu, alebo poškodeniu,
- e) pred zásypom je potrebné prizvať zodpovedného pracovníka spoločnosti SkyNet Infrastructure s.r.o. ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedení, v prípade neprívolania zodpovedného pracovníka k zásypu obnaženého vedenia bude potrebné jeho opätovné odkrytie na náklady stavebníka.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 33, časť I. tohto rozhodnutia.

15. Slovenská Správa ciest v stanovisku č. SSC/6195/2025/2320/21927 zo dňa 18.08.2025 uviedla k uskutočneniu stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ nasledovné podmienky:

- a) stavba a jej dopravné napojenie musí byť v súlade s platným územným plánom mesta Humenné; vyhodnotenie pripomienky je v kompetencii príslušného stavebného úradu,

- b) projektovú dokumentáciu stavebného objektu VN prípojka predložiť na posúdenie SSC,
- c) stavebné objekty SO 10 Elektroinštalácia, SO 11 Rozvod pitnej a požiarnej vody, SO 12 Vnútroareálová kanalizácia, SO 16 Váha s vážnicou, SO 18 Oplotenie a SO 19 Prekládka inžinierskych sietí sa nachádzajú v ochrannom pásme cesty I/74, z toho dôvodu je potrebné v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/74,
- d) navrhovaná trasa zemného optického vedenia Orange je vedená v súbehu s cestou I/74 vo vzdialenosti minimálne 6,54 m od vonkajšej hrany cestnej priekopy I/74,
- e) v prípade, že počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I/74 (státie mechanizmov a pod.) je potrebné v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať príslušný cestný správny orgán a to Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/74; pracovisko musí byť riadne označené dopravným značením, odsúhlasené príslušným DI PZ,
- f) realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/74; zmené práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050,
- g) vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/74 a v prípade znečistenia vozovky musí byť okamžite odstránené,
- h) po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/74 je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu,
- i) stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,
- j) všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/74 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením prác s povereným pracovníkom SSC, kontaktná osoba: Ing. Klajban, tel. č. 0902 892 035,
- k) toto súhlasné stanovisko nenahrádza iné právo k pozemku v zmysle § 58 ods. 2v spojení s § 139 ods. 1 stavebného zákona.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu uvedené b) a d) až j) zapracoval do podmienky č. 34, časť I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice k podmienke:

- v bode a) uvádza, že mesto Humenné vydalo rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby a záväzným stanoviskom č. 4456/39302/2025/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 26.09.2025 v súlade s ust. § 140b stavebného zákona udelilo súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, ktorá podlieha integrovanému povoľovaniu,
- v bode c) uvádza, že prevádzkovateľ – stavebník v priebehu integrovaného povoľovania predložil IŽP Košice záväzné stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, so sídlom v kraji, č. OU-PO-OCDPK-2025/074744-005 zo dňa 23.09.2025, ktorý povolil výnimku zo zákazu činnosti v cestnom

ochrannom pásme cesty I/74, v k. ú. Humenné pre realizáciu stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“.

Podmienka uvedená v bode k) má konštatačný charakter.

16. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, so sídlom v kraji, záväzným stanoviskom č. OU-PO-OCDPK-2025/074744-005 zo dňa 23.09.2025 povolil výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I. triedy I/74, v kat. úz. Humenné pre realizáciu stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ za dodržania nasledovných podmienok:

- a) stavebné objekty SO 10 Elektroinštalácia, SO 11 Rozvod pitnej a požiarnej vody, SO 12 Vnútroareálová kanalizácia, SO 16 Váha s vážnicou, SO 18 Oplotenie a SO 19 Prekládka inžinierskych sietí sa nachádzajú v ochrannom pásme cesty I/74, v k.ú. Humenné,
- b) predmetné územie je dopravne napojené existujúcou účelovou neverejnou cestou, ktorá je napojená na cestu I/74 v ckm 7,326,
- c) realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/74; zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050,
- d) vykopaná zemina a iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/74 a v prípade znečistenia vozovky musí byť okamžite odstránené,
- e) po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/74 je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu,
- f) stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,
- g) všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/74 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením prác s povereným pracovníkom SSC, kontaktná osoba: Ing. Klajban, tel. č. 0902 892 035,
- h) dodržať podmienky majetkového správcu cesty Slovenskej správy ciest pod č. SSC/6195/2025/2320/21927 zo dňa 18.08.2025,
- i) súhlasné stanovisko OR PZ, ODI v Humennom č. ORPZ-HE-ODI-2025/002925-027 zo dňa 19.09.2025,
- j) v prípade, že si realizácie vyžiada obmedzenie cestnej premávky je potrebné pred samotnou realizáciou v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať príslušný cestný správny orgán Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (cesty I/74), čiastočnú uzávierku, resp. úplnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste; v takomto prípade je potrebné projektovú dokumentáciu doplniť o projekt dopravného značenia a tento predložiť na dopravný inšpektorát k odsúhlaseniu a k žiadostiam je potrebné doložiť stanovisko majetkového správcu cesty SSC a príslušného dopravného inšpektorátu; pracovisko musí byť riadne označené dopravným značením, odsúhlasené príslušným DI PZ.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch c) až h) a j) zapracoval do podmienky č. 34, časť I. tohto rozhodnutia. Podmienky uvedené v bodoch a), b) a i) majú konštatačný charakter.

17. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutím č. OU-HE-PLO1-2024/011918-003 zo dňa 22.08.2024 natrvalo odňal poľnohospodársku pôdu v kat. úz. Humenné na pozemkoch KNC parc. č. 5363/15 a 5363/24 a určil nasledovné podmienky na zabezpečenie poľnohospodárskej pôdy:

- a) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy do hĺbky 30 cm odnímanej na trvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode III. vyššie uvedeného rozhodnutia,
- b) skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo vykonať pred začatím výstavby skládky, po ukončení výstavby túto použiť na ďalšie poľnohospodárske využitie,
- c) termín začatia a ukončenia vykonania skrývky humusového horizontu oznámiť na Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor,
- d) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú vyššie uvedených rozhodnutí až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastu samonáletu drevín.

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 38, časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o povolenie, zmenu alebo zrušenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovni odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania:

stavebné o povolení stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

f) schválenie východiskovej správy „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ z 07/2025, podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov, projektovej dokumentácie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že povolenie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na jej uskutočnenie. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ týkajúce sa jej uskutočnenia a užívania zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov, IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 25 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ sa toto rozhodnutie účastníkom konania doručuje formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na webovom sídle www.sizp.sk, www.slovensko.sk, úradnej tabuli IŽP Košice a na úradnej tabuli, prípadne webovom sídle mesta Humenné a obce Myslina, prípadne aj iným spôsobom v mieste obvyklým. Podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 15. deň vyvesenia tohto rozhodnutia je dňom jeho doručenia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ inšpektorátu

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. CSO Myslina s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
3. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné
4. Ing. Ladislav Hnidiak, Svätoplukova 33, 040 01 Košice
5. Ing. Stanislav Precúch, , SANAS s.r.o., Štítnická 64, 048 01 Rožňava
6. Ing. Jaroslav Papák, Bruselská 2686/13, 040 13 Košice
7. Ing. Peter Mantič, Inžinierska 16, 040 01 Košice
8. Ing. Richard Nagy, Pražská 4/303, 040 11 Košice
9. Ing. Viktor Kraus, Nám. Slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou
10. Ing. Marián Dragošek, Trieda SNP 2336/61B, 040 11 Košice
11. DEJ invest s.r.o., Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou
12. Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
13. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
14. Vlastníci pozemku KN-E parc. č. 433, kat. úz. Humenné (LV. č. 6094)
15. Ján Fecenko, Lackovce 79, 066 01 Humenné
16. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

Dotknuté orgány:

1. Mesto Humenné, vecne a miestne príslušný stavebný úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
4. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
5. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
6. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
7. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovska 173, 066 01 Humenné
11. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
12. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, Odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov
13. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
17. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 042 91 Košice
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

19. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, zastupujúci Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. nov. 1507/2, 066 01 Humenné
21. Mesto Humenné, Odbor ÚPVŽPDZ, referát dopravy, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
22. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
23. SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné
24. Obec Myslina, Myslina 9, štátna správa pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 066 01 Humenné
25. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné
26. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
27. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
2. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné
3. Ing. Ladislav Hnidiak, Svätoplukova 33, 040 01 Košice
4. Ing. Stanislav Precúch, , SANAS s.r.o., Štítnická 64, 048 01 Rožňava
5. Ing. Jaroslav Papák, Bruselská 2686/13, 040 13 Košice
6. Ing. Peter Mantič, Inžinierska 16, 040 01 Košice
7. Ing. Richard Nagy, Pražská 4/303, 040 11 Košice
8. Ing. Viktor Kraus, Nám. Slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou
9. Ing. Marián Dragošek, Trieda SNP 2336/61B, 040 11 Košice
10. DEJ invest s.r.o., Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou
11. Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
12. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
13. Vlastníci pozemku KN-E parc. č. 433, kat. úz. Humenné (LV. č. 6094)
14. Ján Fecenko, Lackovce 79, 066 01 Humenné
15. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

(pečiatka , podpis)

(pečiatka , podpis)